

質疑・回答書

告示番号	件 名	令和4年度天竺川排水区管渠改築実施設計業務委託
No	質疑事項	回 答
1	<p>布設替工法実施設計について 布設替工法実施設計ですが、設計書内訳書(第1号)には全工程とありますが、特記仕様書では公図調査不要、設計図作成(系統図不要)とあります。どちらが正しいのでしょうか。</p>	<p>内訳書(第1号)に記載の全工程とは、『下水道用設計標準歩掛表』の作業項目の大別(調査、設計計画、各種計算、耐震設計、設計図作成、数量計算、照査、報告書作成、設計協議)を指しています。ただし、その内の作業内容細別として、公図調査、系統図作成は不要です。</p>
2	<p>布設替工法実施設計について 布設替工法実施設計では、耐震設計(レベル1)は実施すると考えてよいですか。</p>	<p>小口径の差し込み継手管きよを想定しており、耐震計算が省略できるものとして、設計書に計上していません。 工法検討により耐震計算が必要となった場合には、変更契約の対象とします。</p>
3	<p>更生工法実施設計について 更生工法実施設計ですが、設計書内訳書(第1号)には全工程とありますが、特記仕様書では既設管調査不要、設計図作成(系統図不要)とあります。どちらが正しいのでしょうか。</p>	<p>内訳書(第1号)に記載の全工程とは、『下水道用設計標準歩掛表』の作業項目の大別(調査、設計計画、各種計算、耐震設計、設計図作成、数量計算、照査、報告書作成、設計協議)を指しています。ただし、その内の作業内容細別として、系統図作成は不要です。 また、本業務は、既存の事前調査資料に基づき詳細設計を行う業務であり、既設管調査(TVカメラ調査及び潜行目視調査)は不要となります。</p>
4		