

質疑・回答書

告示番号	218	件 名	豊中市消防団螢池分団屯所建設工事
No	質疑事項	回 答	
1	KA-01 6.アスベスト含有建材の除去及び処理 ②アスベスト分析 *行わない と記載されていますので当該建物の建材はアスベスト含有の有無は調査済と考えてよろしいでしょうか。	既設図面及び現地確認において、アスベスト含有調査が必要と思われる箇所については調査済のため、「KA-01 6.アスベスト含有建材の除去及び処理」のとおりとします。	
2	アスベスト含有建材は、KA-16～19の図示範囲のみと考えてよろしいでしょうか。	アスベスト含有建材は、KA-16～19の図示範囲のみです。	
3	KA-01 6.アスベスト含有建材の除去及び処理 ⑥アスベスト含有保温材等の除去 行う(図示) と記載されていますがKA-16～18の石綿パッキンの事でしょうか。	「KA-01 6.アスベスト含有建材の除去及び処理 ⑥アスベスト含有保温材等の除去 行う(図示)」は、KA-16～18図の石綿パッキン及びダクトパッキンとします。	
4	KA-01a、01b、01c、01dの石綿含有仕上げ塗材及び下地調整材の除去の内、レベル1で行わなければいけない範囲をご指示ください。	レベル1養生を指定する範囲はありませんが、受注者の判断によりディスクグラインダーケレン工法等の発塵性の高い工法を選択する場合は、レベル1養生とします。	