

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第10号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No. 605長興寺北3丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	第144号単価表 既設水管橋撤去工内の足場工の歩掛りをご教示ください。		足場工の積算内容については、足場面積19.9㎡・足場使用日数5日として、令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)Ⅳ-7-⑰-3における「吊足場」で積算しております。
2	第144号単価表 既設水管橋撤去工内の足場防護工の歩掛りをご教示ください。		足場防護工の積算内容については、足場面積19.9㎡・防護工(ネット)供用月数0.2月として令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)Ⅳ-7-③-30における「ネット防護工」で積算しております。
3	第114号単価表 フランジ継手工(耐震性フランジ補強金具使用)は補正係数1.3は掛かりますでしょうか。		第114号単価表 フランジ継手工(耐震性フランジ補強金具使用)は、30%(0.3)を掛けています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp