

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第82号	件 名	令和5年度水道配水管設計業務委託(No. 5)
No	質疑事項		回 答
1	<p>業務内容一覧表の『撤去』について、設計委託仕様書では作業内容が確認できませんが、廃止管の管内充填設計と考えるとよろしいですか。</p>		<p>廃止管の管内充填設計および流量計室の撤去、流量計室周辺の廃止管撤去を含みます。</p>
2	<p>『撤去』範囲内に、軌道(踏切)の横断箇所があると思いますが、管内充填での施工をお考えですか。 また、管理者との協議は、委託範囲外と考えるとよろしいですか。</p>		<p>管内充填での施工を想定しています。 管理者との協議は発注者で行いますが、協議に必要な図書の作成は委託範囲内と考えています。</p>
3	<p>同上、『撤去』に必要な測量作業のうち、用地測量面積の考え方(算出根拠、範囲等)を教えてください。</p>		<p>撤去する流量計室周辺および既設管廃止に伴い帽子・栓等の設置が必要な交差点周辺を計上しています。 測量範囲は道路部及び宅地側5m程度を見込んでいます。 (別添位置図参照)</p>