

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第468号	件 名	豊中市立中央公民館空調改修電気設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	天井材のアスベスト含有の有無についてご教示ください。	1階の給湯室、2階の湯沸室、3階の湯沸室1と料理室、料理準備室及びその前室、各階バルコニーの軒天の成型板に石綿が含まれています。	
2	天井ボード撤去の範囲をご教示ください。	以下の箇所の天井ボードを撤去、新設します。 1階：ロビー・常設展示コーナー、連絡箱室、EVホール、事務室、ロッカー室、給湯室、館長室、廊下、更衣室 2階：和室1、和室2、踏込、水屋、美術室、ミーティングルーム、倉庫1、EVホール・ロビー、会議室、団体連絡室、湯沸室、廊下 3階：工作室、湯沸室2、料理室、準備室、講座室、EVホール・ロビー、視聴覚室、講師室、保育員控室、幼児保育室、湯沸室1、廊下 4階：EVホール	
3	撤去照明器具のPCB含有判定についてご教示ください。	昭和59年に建設された建物ですので、PCB含有安定器を使用した照明器具はないものと見込んでいます。ただし、撤去時は機器の銘板に記載されている製造者名や表示記号を読み取り、PCBを使用した製品であるかどうか、十分に確認を実施してください。	
4	年末年始の休館機関に高圧改修を行い、幹線ケーブルを延線後の接続時に再度停電が必要と思いますが、停電日時や計画ををご教示ください。	図面番号E-05の注記に記載のとおり、停電が必要な作業は年末年始の休館日の日中、または休館日以外であれば閉館後の夜間の作業計画としており、夜間の時間は22時から翌朝6時までの間と見込んでいます。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp