

質疑・回答書

告示番号	件 名	兔川公園施設再整備工事
No	質疑事項	回 答
	69号代価表、「水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管) 13 18×4」について、呼び径は 13 とのことですが、水道用硬質塩化ビニル管布設（屋外給水用）歩掛の「内径 15mm」の値を採用していると考えて良いでしょうか。	R4土木工事標準積算基準書のV-1-③-5を参考としており、水道用硬質塩化ビニル管布設（屋外給水用）歩掛の「内径15mm」の値を採用しております。
	21号代価表、切株(低木)撤去の普通作業員の数量をご教示お願いいたします。	100本当り、普通作業員0.17人を計上しております。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp