

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第104号	件 名	令和5年度下水道築造工事(新免幹線)
No	質疑事項	回 答	
1	想定されているシールドマシンの分割重量をご教授下さい。	想定しているシールドマシンの重量は以下のとおりです。 ①シールド本体前胴 34t ②シールド本体中胴 34t ③シールド本体後胴 8t ④スクリュコンベヤ 4t 総重量 80t	
2	代価524号にパネル取除費、取付費が60m2計上されていますが、これはマシン搬入時と天井クレーン設置に伴う費用でしょうか。この数量は協議対象でしょうか。	マシン搬入時及び天井クレーン設置時の一時撤去費用となります。一時撤去に設計数量以上の面積が必要と判断した場合には、設計変更協議対象となります。	
3	No7立坑での施工は車両止め、昼間作業と考えてよろしいでしょうか。	道路使用協議及び許可申請は受注者にて行うため確定ではありませんが、ご質問のとおり車両通行止め、昼間作業を想定して設計しています。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp