

撤去機器

1. 撤去鋼製加工品仕様及び施工範囲

番号	名称	設置場所	数量	備考	概算質量・分類
1	最初沈殿池主流入ゲート	最初沈殿池	2		1.25t/基 FCD
2	No.1-1 沈殿池流入ゲート	最初沈殿池	4		0.98t/基 FCD
3	No.1-1 沈殿池メインコレクタ	最初沈殿池	4		11.6t/基 SS
4	No.1-1 スカムスキマ	最初沈殿池	4		1.44t/基 SUS
5	No.1-2 沈殿池流入ゲート	最初沈殿池	4		0.98t/基 FCD
6	No.1-2 沈殿池メインコレクタ	最初沈殿池	4		11.4t/基 SS
7	No.1-2 沈殿池クロスコレクタ	最初沈殿池	2	(池底レール含む)	6.3t/基 SS
8	No.1-2 スカムスキマ	最初沈殿池	4		1.44t/基 SUS
9	沈殿池流出水路連絡ゲート	初沈流出水路	2	うち1台 P C B塗膜 除去対象	0.79t/基 FCD
10	沈殿池流出ゲート	初沈流出水路	2	P C B塗膜 除去対象	1.54t/基 FCD
11	初沈排水装置	最初沈殿池	2		0.13t/基 SUS
12	初沈覆蓋	最初沈殿池	1式	S U S、樹脂膜製 (開口部概略寸法) 3.6m×11.5m (8か所) 33.3m×10.8m (1か所) 3.6m×10.05m (8か所) 33.8m×11.05m (1か所)	9.79t/式 (SUS8.45t、FRP1.34t)
13	越流堰 (Vノッチ)	最初沈殿池	1式	(長さ 384m)	0.576t/式 FRP

撤去配管工

1. 配管仕様及び施工範囲

番号	配管名	材質	口径 (A、φ)	配管延長	配管サポート 概算数量	フランジ継手 概算数量
1	初沈汚泥 引抜管、移送管	DCIP	φ150	約190m	22	87
2	スカム移送管	SGPW	200A	約10m	0	2
3	池排水管	DCIP	φ450	約10m	2	2
4	脱臭配管	FRP 、VU	φ125 ～450	φ125 約100m φ200 約50m φ250 約40m φ300 約40m φ350 約75m φ450 約10m	148	261
5	上水管	SGPW	25A	約6m	2	1
6	空気管	SUS、 SGPW	50A～ 100A	SUS304 50A 約50m SGPW 80A 約65m 100A 約1m	87	86