質 問 ・ 回 答 書

平成28年1月27日

業者各位

所在地

商号又は名称

代表者氏名

担当者氏名

電話

FAX

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

工 事 名 :歩行路4号線整備工事

質 問 事 項	回 答
(1)現場進入路及び積替えヤードとなるNo.12+3.3地点は、京阪バス停留所なので移転の必要がありますが、工期についての検討はどうされていますか。	バス停部の車両防護柵の撤去等は本工事に入れておらず、バス停の移動は考えていません。 バス乗降客は交通誘導員にて適切に誘導お願いします。
(2)特殊ブロックの撤去について、人力運搬となっていますが、殻運搬は10tダンプカーになっています。積込機械が計上されていません。又、積込スペース等は考慮されていますか。	特殊ブロック撤去工に撤去に必要な積込みは含まれるものと考えています。また、特記仕様書に示す通り、設計書における代価表の機種(10tダンプ)については、現場における仕様を指定したものではなく、任意で現場状況に適した機械を使用して下さい。 積込みスペースは一般道の一時的な規制を想定しています。
(3)既設床板上での車両、機械の作業となりますが、床板強度についてご教示下さい。	古い水路の為、床板強度を示す図書がありません。 その為、基本的には設計書に示す通り人力施工を想定しています。
(4)歩行路路肩の簡易側溝は復元するのですか。 又、舗装止め詳細をご教示ください。	側溝は現状のままとし、復元しません。また、舗装止めは、端部3cm程度の幅で45° 程度で側溝高さまで擦りつけるものとします。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX:06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp