2 幹線リスト

●印は幹線分岐を示す。　kVAは実装容量、（）内は予備容量を示す。

M7 AC3φ3W210V

EM-CET14ᴰE2.0x2(E39)

EM-CET14ᴰE2.0x2(E39)

直結給水用ブースターポンプ制御盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-10C

警報盤　高圧配電盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-2C

警報盤　ELVインターホン

警報盤

M8 AC3φ3W210V

EM-FPCT14ᴰE2.0x2(E39)

EM-FPCT14ᴰE2.0x2(E39)

消火ポンプ制御盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-2C

警報盤　5M-1

警報配線

EM-CEE2ᴰ-25C

警報盤（職員室）　警報盤（警備員室）

M9 AC3φ3W210V

EM-CET14ᴰE2.0x2(E39)

EM-CET14ᴰE2.0x2(E39)

プールろ過機盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-7C

警報盤　加圧給水ポンプ制御盤

リモコン配線

1P　EM-FCPEE1.2-1P

1P　照明リモコン制御器

1P　1L-3

1P　1L-2

1P　1L-1

1P　2L-1

1P　3L-1

1P　4L-1

1P　5L-1

1P　2L-2

1P　3L-2

1P　4L-2

M10 AC3φ3W210V

EM-CET14ᴰE5.5x2(E39)

EM-CET14ᴰE5.5x2(E39)

ELV制御盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-7C

警報盤　直結給水用ブースターポンプ制御盤

M11 AC3φ3W210V

EM-CET14ᴰEC5.5(E39)

EM-CET14ᴰEC5.5(E39)

パワーコンディショナ

警報配線

EM-CEE2ᴰ-2C

警報盤　プールろ過機盤

M12 AC3φ3W210V

EM-CET14ᴰEC5.5,ED5.5(E39)

EM-CET14ᴰEC5.5,ED5.5(E39)

太陽光用蓄電盤

警報配線

EM-CEE2ᴰ-7C

警報盤　消火ポンプ制御盤

警報盤 20窓



NO	監視対象	警報内容	NO	監視対象	警報内容
1	LGR	故障	11	プールろ過機	故障
2	HGL	故障	12	消火ポンプ制御盤	故障
3	低圧電灯盤1	故障	13	消火用補給水槽	減水
4	低圧電灯盤2	故障	14	消火用補給水槽	減水
5	低圧動力盤1	故障	15	湧水ポンプ	故障
6	5M-1	故障	16	ELVインターホン	異常
7	加圧給水ポンプ制御盤	故障	17	予備	
8	受水槽	満水	18	予備	
9	受水槽	減水	19	予備	
10	直結給水用ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	故障	20	予備	

・警報音は内蔵タイマーにより自動停止とする。
　但し、警報表示は引き続き維持するものとする。
・外部発報（遠隔監視）用接点を有すること。
・自己保持回路としスナップスイッチを壁面に取付
・ブザースイッチ及び自動停止（タイマー組み込み）回路
・一括点灯確認スイッチ
・移報出力個別無電圧接点端子付
・バッテリー組み込み
・電圧はDC24Vとする
・指定色塗装仕上げとする

				株式会社 大建設計	DATE 2016.03.	PROJ. NO. 02015-020	PROJ. TITLE 寺方小・南小学校統合校新築工事
					CHECK		SUB. TITLE 幹線リスト（2）
							SCALE 1:— (A1) 1:— (A3)
							電気
							SUB. NO E-011