

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 9 月 1 日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	体育館の屋根を改修するに当たり、四周に外部足場を設置すると考えてよろしいでしょうか。	作業員の安全確保を考慮のうえ、外部足場の設置範囲を検討してください。
2	新設の母屋 C-100×50×20×3.2（ネコ L-90×90×7）は、大梁の上に溶接で取付けと考えるとよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	新設の母屋は、ベンチレータの撤去部分の範囲でよろしいでしょうか。それとも棟包みの部分も必要でしょうか。	ベンチレーターの撤去部分の範囲でよろしいです。
4	新設の母屋を取り付けるために、内部足場を設置するか、又はローリングタワーを設置するとの考えでよろしいでしょうか。それとも、屋根からの作業になりますでしょうか。	内部足場もしくはローリングタワーを設置する考えでよろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)