

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

発注番号		03KA-77	件 名		山田中学校管理棟他電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項			回 答	
1	<p>管理棟 1～4 階（図面番号 E-05～E-08）において、「廊下照明器具取替に伴う天井ボードの吊ボルト穴開口作業については、アスベストみなし施工とする。」と記載されておりますが、本積算にて開口費等は見込まれておられますか。 見込まれておられる場合、積算基準等などの歩掛りで見えておられますか。 ご教授お願い致します。</p>			<p>アスベストみなし施工は市場単価を採用して見込んでいます。</p>	
2	<p>管理棟 2～4 階（図面番号 E-06～E-08）において、「階段の壁付け照明器具取替に伴う壁のボルト穴開口作業については、アスベストみなし施工とする。」と記載されておりますが、本積算にて開口費等は見込まれておられますか。 見込まれておられる場合、積算基準等などの歩掛りで見えておられますか。 ご教授お願い致します。</p>			<p>アスベストみなし施工は市場単価を採用して見込んでいます。</p>	
3	<p>各音楽教室取付参考図（図面番号 E-08）において、アウトレットボックス（電源線延長用）は既設流用でしょうか。 新設の場合はアウトレットボックスの仕様等もご教授お願い致します。</p>			<p>新設で「合成樹脂製 四角中浅」です。</p>	
4	<p>各音楽教室（図面番号 E-08）において、EM-EEF1.6-3C（1CE）は電源線のみ新設でよろしいでしょうか。各照明器具間は既設流用でよろしいでしょうか。 各照明器具間も新設であれば、撤去する既設配線の種類等もご教授お願い致します。</p>			<p>お見込みの通りです。</p>	
5	<p>管理棟 4 階撤去図（図面番号 E-12）において、各音楽室の既設照明器具 L41 ですが、照明器具凡例（図面番号 E-09）に記載されておりません。 FL40W×1 ト7型でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。</p>			<p>良いです。</p>	
6	<p>教室棟に関しましてはアスベストみなし施工は不要でしょうか。 ご教授お願い致します。</p>			<p>不要です。</p>	
7	<p>教室棟 1 階相談スペース（図面番号 E-13）において、ロスナイ SW の矢印部分にスイッチが記載されておりませんが、記載されている片切スイッチと別にロスナイ SW を見込んでおられるのでしょうか。</p>			<p>ロスナイ SW は工事対象外です。</p>	

	ご教授お願い致します。	
8	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-22）において、専用コンセント 2P15A とありますが、リーラーコンセントではなく、コンセントプラグでよろしいでしょうか。また、コンセントの種類は接地極付と抜止形のどちらで見込まれておられますか。ご教授お願い致します。	コンセントプラグ（抜止型）です。
9	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-22）において、レースウェイについてですが、カバーは見込まれておられますか。ご教授お願い致します。	見込んでおりません。
10	本積算において、アスベスト含有建材の処分費及び運搬費は他の産業廃棄物と別で見込まれておられますか。ご教授お願い致します。	別で見込んでいます。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)