

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	仮設工事に臨時低圧引込が2箇所ありますが、電力会社の外線工事は必要でしょうか。	外線工事は必要です。
2	新設トランスは乾式となっていますが、新設コンデンサ、リアクトルも乾式でしょうか。	新設コンデンサ、リアクトルとも乾式です。
3	単線結線図ではS-1及びS-1への配線が太線となっており、新設のように見えますが、平面図に記載がありません。S-1及びその幹線は取替でしょうか。取替場合、盤の位置と盤の内容及び幹線サイズなどの詳細を教えてください。	S-1及び幹線の取替は必要ありません。
4	屋内QPと屋外QPを結ぶ動力幹線ですが、屋外埋設部分がE-05では太線で「EM-CET150sq(FEP80)」とあり、E-08では「EM-CET150sq(FEP100)」と記載されています。既設配管FEP100を撤去し、新規にFEP80を敷設するのでしょうか。	E-08 既設配管(FEP100)を正とし、再使用します。
5	クレーン車の使用は可能ですか。	電気室の入口までクレーン車の使用は可能です。
6	キュービクルの搬入据付等で、ラフタークレーン車は使用できますか。	No.5 質疑事項・回答参照

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)