

# 質 疑 書

告示番号第 415号

件名 中央保育所移転新築設計委託

	質 問 事 項	回 答
1	設計料積算ができない為、想定される延床面積をご教示ください。	延床面積は約1700㎡程度を想定していますが、協議によっては容積率の限度(2,452㎡)まで計画する可能性があります。
2	構造計算適合判定の申請手数料は設計委託料に含むとありますが、それ以外の申請手数料は別途と考えてよろしいでしょうか。	構造計算適合性判定以外の申請手続きは本市宛てのため、手数料は発生しないと考えています。
3	地質調査業務について 設計書、原位置試験の乱れの少ない試料採取 デニソンサンプリング1本と孔内水平載荷試験 普通載荷1か所が計上されていますが、【20m/か所×1か所、15m/か所×3か所】のどの地点で行う予定でしょうか。	特に決めておりません。計画によって必要な箇所で行ってください。
4	ボーリング調査 φ116mm 65mとなっておりますが、全ての地点がφ116mmとなっておりますが、乱れの少ない試料採取及び孔内水平載荷試験を行わない地点はφ66mmでよろしいのでしょうか。	孔径66mmで問題ないと判断された場合は変更して頂いて結構ですが、変更協議対象として考えてください。
5	現場内場内小運搬 1式となっておりますが、運搬方法及び距離などをお教え下さい。	人肩運搬、50m以下を想定して積み上げています。
6	解析等調査業務費 1式とありますが、直接調査費分の資料整理とりまとめ及び断面図作成の2項目でしょうか、又は解析調査費分の既存資料の収集・資料整理とりまとめ・断面図作成・総合解析・打合せ協議の5項目でしょうか。若しくは全て含まれていますでしょうか。	すべて含まれていると考えてください。

# 質 疑 書

告示番号第 415号

件名 中央保育所移転新築設計委託

	質 問 事 項	回 答
7	地質調査業務 仕様書の(7)その他 イに復旧も含むものとする記載がありますが、孔閉塞による簡易復旧でよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	地質調査業務 仕様書の(7)その他 カに記載があるガードフェンスによる仮囲いですが、設計書には計上させていないのでしょうか。	当該敷地はフェンス及び門で囲われているためガードフェンスの設置は不要です。
9	用水はご支給頂けますでしょうか。	支給できません。
10	試掘はGL-1.00mまででよろしいでしょうか。	試掘は特に想定しておりませんが、必要であれば実施してください。
11	設計書の【間接調査費】交通誘導員4日/人 1式とありますが、4人と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	設計に必要な現況測量(平面測量、埋設物現地調査など)の他に、敷地境界確定測量が必要でしょうか。 また境界点などの資料がある場合は貸与頂けますでしょうか。	敷地境界は確定しています。地籍測量図を貸与いたします。

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp