

質 疑 書

告示番号第 448号

件名 市道駅前三丁目若草線道路改良工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号6の排水工詳細図では基礎材RC-40が記載されていますが、設計書5頁の排水構造物工には基礎RC-40に関する計上がされてないように見受けられます。これは、脱漏でしょうか。脱漏でないならどのように考え、どのように積算すればよろしいでしょうか。	施工パッケージ型積算で設計しており、基礎碎石は含まれております。
2	第3号代価表内では、「振動ローラ(賃貸)(長期割引なし)コンバインド型3~4t」となっていますが、第39号代価表と第44号代価表内では「振動ローラ(賃貸)(長期割引あり)コンバインド型3~4t」となっています。この違いについてご教示ください。	作業の内容により、安定処理(路床)は長期割引なし、舗装工は長期割引ありにしております。
3		
4		
5		
6		