契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成26年5月21日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　富田林市立彼方小学校⑦・⑫棟耐震補強工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	仮設計画図(A-05) 1学期中メッシュシート養生(支援教室)とありますが、外部足場の防音シート部分を全て張り替えるのでしょうか？	1学期中メッシュシート養生(支援教室)とありますが、誤記のため訂正します。　　張り替えの必要はありません。防音シートとします。
2	12棟:2・3階平面図(A-12・13) 階段踊場の掲示板のサイズ及び仕様を指示願います。	W3,600xH900、アルミ枠付、ビニールレザー貼りとします。
3	渡り廊下1(A-30) 柱梁の数量が不明です。指示願います。	柱梁 スチール製鋼管 34φ 合計201mです。
4	渡り廊下2:屋根折板(A-30) 引出線ではRB種下地調整の上DB3種塗装、凡例では撤去・新設となっています。下地処理の上塗替えでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	7棟:2階廊下手摺(A-07) AW-18部にSUS製2段手摺新設とありますが、仕様を指示願います。	SUS製2段手摺新設とありますが、誤記のため訂正します。 スチール製手摺 34φ 2段 L=3070 素地拵え(C種)、さび止め(C種　現場1回　改修)、DP塗装(3級　ポリウレタン樹脂系)とします。
6	7棟:2階廊下手摺(A-07) AW-117部にスチール製手すり2段新設とありますが、仕様を指示願います。	スチール製手摺 34φ 2段 L=2500 素地拵え(C種)、さび止め(C種　現場1回　改修)、DP塗装(3級　ポリウレタン樹脂系)とします。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp