契約検査課

# 質 疑 ・ 回 答 書

平成 30年 4月18日

| | |
|---|---|
| 住　　所 | |
| 商号又は名称 | |
| 代表者職氏名 | |
| 送付担当者 | |
| 電話番号 | |

件 名 第二中学校プール塗装等改修工事

| | 質　疑　事　項 | 回　　答 |
|---|---|---|
| 1 | 図面NO,1及び2にひび割れ部Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ補修とあります。材質や数量、場所が不明ですので詳細の指示お願いします。 | 既存ｼｰﾄ撤去後、0.5mm以上のひび割れ部についてUｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(PU-2)により補修し、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾝﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄにて全面不陸調整とします。<br>数量については、75m程度を予定しております。場所については現場にて監督員の指示する箇所とします。 |
| 2 | 図面No,4に洗眼台の人研ぎ撤去後、樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とあります。人研ぎの厚みを指示下さい。樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形は撤去跡の下地補修・調整程度で、仕上り厚の指示は無いものと考えて良いですか。また、洗眼台に塗膜防水は適しているのでしょうか。見解をお願いします。 | 人研ぎは図面記載の通り厚み25mmです。改修内容は図面No.1記載内容を正とし、既設人研ぎ全面撤去のうえ、厚み25mmをﾓﾙﾀﾙにて全面成形です。洗眼台塗膜防水塗りについては問題ないものと判断しています。 |
| 3 | ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞのﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張りが2色使用とありますが、どのように2色分けするのか不明なため、材料数量が拾い出し出来ません。(材料ロスが分からない)図示お願いします。 | 現況と同程度(ﾌﾟｰﾙ外周から600巾)と考えておりますが、色の選定を含め現場協議により決定します。 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp