

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答
	(共通事項及び仮設工事)	
0	交通誘導員（ガードマン）	交通誘導員（ガードマン）は全工程を通じ640人日を設計上見込んでおり、減じる場合は増減の対象とします。
1	公告 契約締結の議決日をご教示下さい。	令和元年12月河内長野市議会定例会に本契約の議案提出予定ですが、現時点では、日程は未定です。例年通りの日程の場合、令和元年12月20日頃となります。
2	上記期日には計画通知申請済証取得であり、工事着手に支障はないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	現場着手までに確認済証の取得を予定しております。
3	A-002 ①一般共通事項 完成写真について、撮影箇所数を御指示下さい。	78カットとして下さい。
4	A-061 仮設計画図（参考図）に示された仮設設備の内、仮囲い・敷鉄板・山留以外は任意仮設であり、設計変更増減対象外と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	本工事は稼働中の病院敷地内での工事であり、工事発注において病院側と協議を行いその内容を示している。また、仮設図面については、参考図ではあるが設計に見込んでいるため、軽微な変更は可能とするが、大幅な減額を伴う内容については、監督員との協議によるものとする。
5	A-002 A-061 ②仮設工事 A-061図の仮設事務所の大きさには委託監督職員事務所も含まれているものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
6	A-061 前項・仮設事務所の大きさは指定仮設であり、工事費増減の対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	図に示す現場事務所は本工事における、請負者（協力業者等の休憩所を含む）、工事監督員の事務スペース、工程会議スペース等を想定しており、業務に支障の無い範囲であれば、面積、階数、分散化（工事敷地内）等は任意とする。
7	A-002 A-061 ②仮設工事 仮囲い等について、保安に必要と認められる箇所はA-061図に記載されている範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	本工事は稼働中の病院敷地内での工事であり、工事発注において病院側と協議を行いその内容を示している。 工事進捗に伴い、保安面等で病院側から何らかの指示があった場合は、協議の上、追加や変更となる場合がある。
8	A-061 前項・仮囲いの設置範囲は指定仮設であり、工事費増減の対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	工事進捗に伴い、病院側からの指示に伴う変更や請負業者からの施工に係る効率化等に伴う変更は、工事費の増減も含めて協議の上、決定するものとする。
9	A-002 A-061 ②仮設工事 必要と認められる敷き鉄板の設置範囲は、A-061図に記載されている範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。仮設計画図の内容は任意仮設となり設計には見込んでいます。
10	A-061 前項・敷き鉄板の設置範囲は指定仮設であり、工事費増減の対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	参考仮設となりますが、設計に見込んでおり、大幅に減じる場合は減額の対象とします。
11	設計書3頁 A-002 設計書において山留が鋼矢板工法とありますが、あくまで積算の参考にするに記載されており、特記仕様書1では型鋼+横矢板と記載されています。特記仕様書1を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	設計書を正とします。（No132も参照してください。）
12	A-061 02山留断面図に記載の山留の仕様は任意仮設であり、工事費増減の対象にはならないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	山留は参考となりますが設計上見込んでおり、内容、数量が変更となる場合は変更の対象とします。
13	A-061 前項において山留が指定仮設の場合、H鋼杭は引き抜くものと考えますが、工事費に見込む設置期間を御指示下さい。	山留は鋼矢板（シートパイル）で見えております。基礎工事及び配管工事に伴う掘削工事前から埋戻し完了までの間とし、引抜き時期は請負業者の任意とする。設計における設置期間は6ヶ月です。
14	A-061 前項において山留が指定仮設の場合、平面図には山留範囲が南隣地境界線に近接した部分のみとなっていますが、工事の施工上建物全周に山留を設置して宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。ただし、工事費の増額変更は行いません。
15	A-059 A-061 現場説明書 現場説明書の5.工事用道路関係 1.一般道路の搬入路使用に搬入経路指定とありますが、A-061図の門扉A部分の既存塀を工事着手時に撤去し仮設の出入口として使用しても宜しいでしょうか。御指示下さい。	病院担当者からの指示により、門扉A部分からの搬出入は不可とします。
16	A-002 前項において仮設出入口の設置が可能であれば、図A-002の②仮設工事に⑩運搬車両は中型車以下(8t以下)と示されていますが、大型車による運搬は可能と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	15のとおりです。
17	現場説明書 1.工程関係 3.工事着手前の事前調査が「有」となっていますが、調査内容が不明です。詳細を御指示下さい。	従前は木造平屋建の保育所が建っており、設計時に目視調査は行っておりますが、残存構造物（雨水排水等）の調査が必要となります。
18	工事費を含む各種式典費はないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
19	前項において工事費を含む式典費用がある場合、式典の種類・各式典の出席予定者数等詳細を御指示下さい。	式典は現段階で設計に見込んでいません。
20	工事費を含む家屋調査費はないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
21	前項において工事費を含む家屋調査がある場合、家屋調査の範囲、建物の規模概要、調査内容を御指示下さい。	20のとおりです。
22	A-009 S-005 埋戻し範囲はピット平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
23	A-014 S-005 ピット床符号S0の下端レベルは基礎梁下端レベルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ピット床符号S0下端はA-014とします。
24	A-014 S-005 上記質疑に関連して構造図と意匠図で基礎梁天端レベルが相違しています。正となる図面を御指示下さい。	梁天端はS-005（構造図）によります。スラブ天までは増し打ちとします。質疑回答別添図参照（意匠図修正済）。
25	A-010 S-006 左記図面に小庇(CSS)の配置が相違しています。全て意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	意匠図を正とします。
26	S-013 S-021 梁貫通補強は既成品を使用とありますが孔際の補強等が異なりますので製品名を御指示下さい。	リンブレン・ダイヤレン・MAXウェブレン等、認定品を願います。検討書を作成の上、監督員の承諾を得てください。
27	A-009 釜場の配筋要領を御指示下さい。	質疑回答別添図参照。
28	A-011 ハ小屋の配筋要領を御指示下さい。	質疑回答別添図参照。
29	A-014 ハラハットの配筋要領を御指示下さい。	S-019 壁リスト W15と同配筋とします。

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答	
30	A-014 S-013	左記図面で地中梁下及び土間ピット下の地業が相違しています。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	基礎梁下→S-013(構造図)とします。 土間ピット下事業→A-014(意匠図)とします。
31	A-062	現況撤去図において現況レベルの記載がありますがヶ所が少ない為、現況レベルが不明確です。図示を多くして御指示下さい。	現況レベルを追加します。 質疑回答別添図参照。
32	S-001	土間コンクリートに構造体強度補正は必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
33	S-001	防水押えコンクリート等の2次コンにおいてFc=18スラブ18と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	Fc=18スラブ18とします。
34	S-001	Fc=27(構造躯体)に高性能AE減水剤を適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
35	A-033	(外部) 鳩小屋コンクリートブロックの仕様・サイズはC種 W1600*H800程度 1箇所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	C種W800×H800 2箇所となります。
36	A-010	オーバードrainの仕様が不明です。ステンレスφ50程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
37	A-002 A-015	ホーチ段鼻ノスリッパタイルについて、床タイル同品番の磁器質タイル 300*100角 垂付<LIXIL 陶餅(とうかすり)同等>と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	請負契約後、受託者からの「使用材料承諾願」にて決定します。
38	A-018 A-057	1Fフロア 手摺付け補助手摺 樹脂製φ34の仕様は、屋外階段 補助手摺に似ている工業ケラウO-34タイプと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	請負契約後、受託者からの「使用材料承諾願」にて決定します。
39	A-004	郵便受 田島メタル MX-101は、壁付(MX-101FW)1箇所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
40	A-033	ピット換気パイプ 地中梁貫通部 コンクリート埋込管の仕様は、SGP175A程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	A-033 換気パイプ詳細図のとおりです。
41	A-002	特記仕様書 防水工事 塗膜防水 製造所・販売店欄に※タイルックス 環境DD-SP工法とありますが、本物件にはX-2工法のためのため、該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
42	A-003	特記仕様書 屋根及びとい工事 ルーフドレインにおいて、中継縦型に○が付いていますが、該当箇所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
43	A-003	特記仕様書 金属工事 手摺及びびらっ 手摺において、アルミウム(パルコニ)に○が付いていますが、該当する手摺がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
44	A-007 A-012	外壁A・外幅木 弾性複層仕上塗材(低汚染型)下地について、仕上表・立面図では打放しA(A種)とありますが、仕上表 下地凡例では仕上塗材下地は打放しB(B種)となっております。弾性複層仕上塗材(低汚染型)下地は打放しB(B種)と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	打放しAとして下さい。
45	A-007	仕上表 特記事項「コンクリート打放し仕上」の下地・仕上について、エスケー研 セミコンクリート工法 カラー仕上に該当するのは、仕上表外壁Bに記載のコンクリート保護塗料と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
46	A-007	上記質疑に伴い、指示により「吉田工法表面仕上シタム同等」にて補修とありますが、本物件においては、コンクリート保護塗料部分に施工すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ジャンカ、目違い、コールドジョイント等があった場合に図示の内容同等の補修として下さい。
47	A-007	仕上表 特記事項 止水板に○が付いていませんが、図示通り不要で宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
48	A-019	養生管SGP管の塗装について、EP塗とありますが、SGP管面のためSOP塗程度と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
49	共通	下記の仕様・メーカー品番等御指示下さい。 ・屋外階段 段鼻ノスリッパタイル 800*100 (A-018) ・点字タイル 磁器質タイル 300角 注意・誘導 (A-019) ・樋受けタイル 300角 (A-020) ・アルミ笠木 W250の厚み・品番 (A-014) ・アクリルシン吹付 ・救助袋 垂直式 (A-018)	一般的な仕様を想定しています。 使用材料については、請負契約後、受託者からの「使用材料承諾願」にて決定します。
50	A-007 A-027	1F事務室・相談室・受付事務室・薬局・調剤室・中待合・歯科診療室・技工室・診療室1・2・処置室の天井仕上で、仕上表はロックール化粧吸音板とありますが、天井伏図は化粧石膏ボードになっており相違します。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正として下さい。
51	A-008	既存移設リフトで壁下地補強の仕様が不明です。御指示下さい。	構造用合板t12捨張とします。
52	A-007 A-027	2F指導室・栄養実習室・栄養指導室・相談室1・2・カンファレンス室の天井仕上で、仕上表はロックール化粧吸音板とありますが、天井伏図は化粧石膏ボードになっており相違します。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正として下さい。
53	A-020 A-039 A-042 A-043	2F栄養実習室の家具で、キブラは⑩が1ヶ所、⑪が2ヶ所になっていますが、家具詳細図では⑩が2ヶ所、⑪が1ヶ所になっており相違します。家具詳細図の数量を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
54	A-008 A-028	3F受付事務室・歯科相談室・中待合・計測室・内科診療室・会議室・視力検査室・暗室・聴覚検査室・相談室の天井仕上で、仕上表はロックール化粧吸音板とありますが、天井伏図は化粧石膏ボードになっており相違します。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
55	A-008 A-021 A-025	3F歯科相談室の壁仕上で、仕上表はビニルクロスのみですが、展開図では外壁面が化粧ケ酸カルシウム板になっており相違します。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
56	A-021 A-039 A-043 A-044	3F歯科相談室・計測室・内科診療室の家具⑬・⑭・⑮造作流し台の奥行で、平面詳細図はD650とありますが、家具詳細図はD600になっており相違します。家具詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
57	A-021	3F会議室で、DS・倉庫面の壁に異種下地目地位置の記号がありますが、LGS下地に通っているので目地は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答
58	A-007 特記事項にて、水廻りの耐水PBは不燃を使用と記載がありますが、全て準不燃で見込んで宜しいでしょうか。尚不燃で見込む場合、耐水PBt9.5は不燃の耐水PBt12.5と読み替えと考えると宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	不燃として下さい。 耐水PB t 12.5と読み替えてよろしいです。
59	A-016 水廻りの壁下地・耐水PBですが、耐火間面は増貼の耐水PBt9.5が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	58のとおりです。
60	A-019 男子WC 汚垂石ですが、仕様が不明です。御影石t20・本磨程度で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	ビニル床シートの貼りわけ（色違い）としています。
61	A-033 ラインの地下ですが、LGSW50で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
62	A-008 PS・EPSの壁仕上ですが、遮音間面のみPBt9.5+12.5を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	平面詳細図に示すとおりです。
63	A-018 1F機械室ですが、各部位の仕上を下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■巾木 防塵塗装H100 ■壁・天井 コンクリート打放補修(素地)	よろしいです。
64	A-014 A-015 地下ビットの床仕上ですが、コンクリート金鏝押え(素地)と考えて宜しいでしょうか。また、排水溝がありますが、防水珪外塗(素地・W200*H50程度)で見込んで宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	よろしいです。
65	A-009 地下ビット 釜場の仕様が不明です。防水珪外塗(素地・600角*H500)で見込んで宜しいでしょうか。	よろしいです。
66	A-004 誰でもトイレのフックについて、特記仕様書3で下記の2種類記載がありますが、下段の仕様を採用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■杉田エース 163-481同等 ■杉田エース HV-18 帽子掛 AL-1同等	よろしいです。
67	A-014 A-015 最上階のスラブ下断熱について、B通りの大梁が梁底まで断熱材の図示となっておりますが、小梁のみ梁底も含めた全面施工とし、大梁は梁せいのH600まで断熱材を施工と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	大梁、小梁とも断熱材の全面施工とします。 質疑回答別添図参照。
68	A-007 A-033 LGS(一般)の石膏ボードが、仕上表下地凡例ではPBt=12.5+9.5 雑詳細図では硬質PBt=9.5+PBt=12.5と相違しています。仕上表下地凡例PBt=12.5+9.5を正と考えて宜しいでしょうか。雑詳細図の構成が正であれば以下の点合わせて御指示下さい。 ・水廻り耐水PB 硬質PB面への増張りの有無 ・雑詳細図 LGS(簡遮)PBt=9.5+12.5を 硬質PBt=9.5+PBt=12.5へ読み替え	よろしいです。
69	A-007 A-033 LGS(一般片)の石膏ボードが、仕上表下地凡例ではPBt=12.5 雑詳細図では硬質PBt=9.5+PBt=12.5と相違しています。仕上表下地凡例PBt=12.5(水廻りは耐水PBt=12.5)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
70	A-014 特記無き限り間仕切LGS(一般)のLGSは天井止めと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
71	A-022 1F風除室1において、寄贈給用下地補強は合板t=12.0程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
72	A-004 A-026 3F女子更衣室展開図に化粧鏡W350*H600とありますが、特記仕様書 化粧鏡に「同サイズ」の記載がありません。メーカー品番等あれば御指示下さい。	TOTO 化粧鏡 YM[3560F同等以上
73	A-008 A-016 A-017 階段室仕上表に巾木 EP H=100とありますが、踊り場周囲及び段部には段型で見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
74	A-016 階段手摺部点字表示の仕様を御指示下さい。	塩ビシート貼(杉田エース 214-290同等以上)
75	A-007 A-017 階段下倉庫の壁仕上が仕上表で内装用複層塗材・打放しのまま、階段詳細図ではEP-Gと相違しています。EP-Gを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正として下さい。
76	A-007 A-017 階段下倉庫の天井仕上が仕上表で打放しのまま 階段詳細図ではEPと相違しています。EPを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正として下さい。
77	A-003 特記仕様書 壁紙貼りにおいて、サケツAA級の使用範囲に火気使用室とありますが、該当室を御指示下さい。	栄養実習室が火気使用室です。
78	共通 以下の項目について、メーカー品番等御指示下さい。 ・EVEビット 塗膜防水 ・内装用複層塗材 ・OA用タイルカーペット ・化粧ケイカル板 ・視覚障害者用点字タイル(磁器質タイル) ・視覚障害者用点字タイル(塩ビタイル) ・階段自立手摺面 塩ビ手摺φ34 ・天井直付ロールスクリーン ・洗濯機パン ・鍵箱 ・手動巻上げスクリーン	一般的な仕様を想定しています。 使用材料については、請負契約後、受託者からの「使用材料承諾願」にて決定します。
79	A-029 A-030 (建具) AW-11'に於きまして、建具表に記載がありますが、建具キープランに記載はありません。3階AW-11の防火設備の建具2ヶ所をAW-11'と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
80	A-029 A-031 3階建具キープランに於きまして、受付事務室の片開き戸にLD-6の記載がありますが、建具表のLD-6は片引き戸となっております。W800の片開き戸、ガラス仕様等はLD-6に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	当該箇所は型開き戸ではなく、建具表LD-6とします。

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答
81	A-029～ A-032 建具表と建具キープラに於きまして、以下の様に箇所数が相違しています。それぞれ建具キープラを優先と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 建具記号 建具表 建具キープラ AW-15 2 4 SD-9 1 2	よろしいです。
82	A-032 LD-16に於きまして、建具表のガラス欄にF4とありますが、姿図にガラスの記載はありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
83	A-012 A-031 SD-2に於きまして、建具表と立面図でガラスの形状が相違しています。建具表の形状を優先と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
84	A-014 A-030 矩計図1に於きまして、1通り1階ホールの窓(AW-14)にH1550とありますが、建具表ではH1750とあり相違しています。建具表を優先しH1750と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
85	A-031 AW-21に於きまして、建具表の形式欄に3mm排煙窓付FIX窓とありますが、姿図は引違い窓です。姿図を優先と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
86	A-032 LD-14に於きまして、建具表の形式欄に片引きとありますが、姿図は引分けです。姿図を優先と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
87	A-031 A-035 AW-18に於きまして、建具表と建具詳細図で寸法・ガラス仕様が異なります。それぞれ建具表を優先と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
	(外構)	
88	A-062 既存雨水会所存置に関して、補修等必要な場合は詳細を御指示下さい。	不要と考えます。
89	A-062 既存樹木H2.0.4.0存置に関して、剪定は必要でしょうか。御指示下さい。	不要と考えます。
90	A-057 緑化ブロックに関して、舗装構成が不明です。緑化ブロック自体のメーカー品番と併せて御指示下さい。	マツオコーポレーション グリーン71同等以上
91	A-057 花崗岩緑石に関して、1本当りのL寸法、仕上及び詳細、地業詳細が不明です。それぞれ御指示下さい。	L=600、本磨き仕上、地業：丸刈 t 10+捨てコン t 50+再生砕石 t 100
92	A-057 緑化ブロック面の番号表示に関して、表示方法が不明です。御指示下さい。	駐車区画から出してアスファルト舗装上にペイント表示とします。
93	A-057 緑化ブロック面の車止めブロックに関して、基礎コンクリートが必要かと思われます。詳細を御指示下さい。	車止め 1 か所あたり 300×700の基礎コンクリートとして下さい。
94	A-057 アスファルト舗装面とインターロッキング舗装面に視覚障害者用点字ブロックの図示がありますが、それぞれのメーカー仕様及び地業詳細が不明です。御指示下さい。	LIXIL視覚障がい者用床タイル同等以上、地業：土間コンクリートt100+再生砕石t100
95	A-057 駐輪スペースのライン巾が不明です。W=100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	W150です。
96	A-059 メッシュフェンスH=1200、1800に関して、メーカー品番が不明です。御指示下さい。	朝日スチール工業 UN(A型)-50同等以上
97	A-059 門扉A基礎部の形状寸法及び配筋要領が不明です。御指示下さい。	形状寸法及び配筋要領を追加します。 質疑回答別添図参照。
98	A-057 A-059 門扉A両側の植込周囲に見切り材の図示がありますが、詳細が不明です。植込立上りを見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
	(電気及び機械設備工事)	
99	A-060 M-014 外部植栽散水用灌水設備の記載がありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合図示にて御指示下さい。	M-014図 散水栓5箇所あります。 自動灌水設備はありません。
100	M-014 今回既設建物送りの既設ガス管(50A)に接続する様になっていますが、接続工事は何時でも可能でしょうか。御指示下さい。	敷地北側の保育園へ供給されていますので、 保育園及び医療センターとの日程調整が必要です。
101	M-006 空調ドレン管下部にエアカットバルブは必要ないのでしょうか。御指示下さい。	雨水桝に接続のため不要とします。
102	M-007 M-015 ピット内生活排水管及び空調ドレン管に防露工事は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ピット内排水管は保温不要です。
103	M-002～ M-004 ビル用マルチエアコンの高調波対策に関し、メーカーに確認した所、KI値1.8以下ではアクティブフィルターは不要との回答でした。今回不要として宜しいでしょうか。御指示下さい。	KI値1.8以下であればアクティブフィルター不要です。
104	実施要領 1 ページ 3. 入札参加資格 (3) ② 「医療施設」とありますが、特別養護老人ホーム等の福祉施設は含まれるのでしょうか。 (意匠)	福祉施設は含まれません。医療法に基づく「医療施設」建設の実績を求めます。
105	A-007・027 内部仕上表 1階 X線室の天井仕上が化粧石膏ボード t=9.5となっておりますが天井面も壁下地と同様に無鉛ボード t=12.5 + ビニルクロス貼として宜しいでしょうか。 (下地凡例に壁面をスラブまでと記載がありますが壁と天井で区画する。)	図面通りとします。 壁とスラブで区画します。
106	A-008 設計書 56 内部仕上表・設計書の階段床仕上が(ノンスリッパ一体型)と記載がありますがビニル床シートBでは商品がありませんのでロンステップ室内用 同等と考えて宜しいでしょうか。 上記に伴い、踊場の床仕上げもビニル床シートBからロンステップME 踊り場シート 同等と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
107	A-003・007 設計書 56 特記仕様書2 内装工事 ③壁紙貼りの欄に全般はサンゲツ量産品程度、栄養実習室・火気使用室はサンゲツAA級程度と記載があります。 又、仕上表1 特記事項にビニルクロスは全て不燃仕様とする。と記載があります。 ビニルクロスは全てAA級程度 不燃仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
108	A-007 設計書 57 仕上表1 下地凡例にLGS(耐遮)の記載がありますが、設計書には該当項目がありませんのでLGS(耐遮)は該当なしと考えて宜しいでしょうか、該当範囲があれば数量・範囲を御指示下さい。	LGS(耐遮)は設計図のとおりです。設計書については、バラバラに計上していますが必要な数量は見込んでいます。

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答
109	A-010 救助袋のメーカー及び品名(品番)がわかりませんので御指示下さい。	オリロー 垂直式救助袋 WA 同等以上
110	A-004・033 特記仕様書3 ユニット及びその他の工事 二重床組の項目にフクビ化学工業 フリーフロアCP同等 と記載がありますが、雑詳細図104 床・乾式置床下地詳細図ではフリーフロアK程度と記載されております。どちらを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。	雑詳細図が正です。
111	A-007・019 047 1F 歯科診療室にロールスクリーンがありますがメーカー及び品番がわかりませんので御指示下さい。 併せてホワイトボード・スクリーン詳細図に記載のある平面白板・手動巻上スクリーン・掲示板・プロジェクター下地のメーカーを御指示下さい。	ロールスクリーン:立川ブラインド工業 タチカワロールスクリーン チェーン同等以上 ホワイトボード・スクリーン他:青井黒板製作所
112	A-008・020・ 047 設計書 62 2F 会議室に天井埋込スクリーンが記載されておりますが、平面詳細図ではW2800と記載がありますがホワイトボード・スクリーン詳細図では寸法が異なります。 ホワイトボード・スクリーン詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
113	設計書 62 下記の項目についてメーカー及び品名(品番)がわかりませんので御指示下さい。 タチカワロールスクリーンチェーン	立川ブラインド工業 タチカワロールスクリーン チェーン同等以上
114	A-004・016 022 特記仕様書3 ユニット及びその他の工事 ペーパーシートの項目がありTOTO YKA25R 同等とYKA24R 同等と2種類の品番が記載されておりますが展開図ではYKA25Rのような図示となっております。YKA24Rは該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	YKA25R→1階誰でもトイレで採用 YKA24R→3階誰でもトイレで採用
115	A-016 1階 洗濯室にかさ上げ用防水パンが記載されておりますがメーカー及び品番がわかりませんので御指示下さい。	杉田エース TPD700-CW1同等以上
116	A-046 家具詳細図7に記載のある 株式会社モリタ 様の連絡先がわかりませんので御指示下さい。	TEL 06-6380-2513
117	A-057・059 フェンスAのメーカー及び品番がわかりませんので御指示下さい。	朝日スチール工業 UN(A型)-50同等以上
118	A-057・059 フェンスBのメーカー及び品番がわかりませんので御指示下さい。	朝日スチール工業 UN(A型)-50同等以上
119	A-057 門扉Bのメーカー及び品番がわかりませんので御指示下さい。	朝日スチール工業 UN(A型)同等以上
120	A-031 AW-22'において、建具表にNP6.8+A6+P5とのご指示がございますが、個別防火物件の為、NP6.8+A6+Low-E5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
121	A-030・031 Low-Eガラスの色を御指示下さい。	クリアとして下さい。
122	A-031・035 AW-18は以下異なる記載がございますが①・②のどちらを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。 ①建具表 下部引違い窓:H=1,100 硝子:網入磨6.8mm+A6+Low-E5mm ②建具詳細図 下部引違い窓:H=900 硝子:網入磨6.8mm+A6+Low-E4mm	建具表が正です。
123	A-032・036 LD-15は以下異なる記載がございますが①・②のどちらを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。 ①建具表 鉛硝子:7mm厚 ②鋼製軽量建具詳細図1・トレブラス詳細図 鉛硝子:12mm厚	建具表が正です。
124	A-030 AW-14の中央FIXはフロート5mm+A6+フロート5mmでは強度上問題がありますのでフロート6mm+A6+フロート6mmへ変更して宜しいでしょうか。御指示下さい。	5mmで問題ないと考えます。
125	A-029・031 AW-15は以下異なる記載がございますが①・②のどちらを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。 ①建具表 2ヶ所 ②建具キープラン 4ヶ所	キープラン図が正です。
126	A-029・031 SD-9は以下異なる記載がございますが①・②のどちらを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。 ①建具表 1ヶ所 ②建具キープラン図 2ヶ所	キープラン図が正です。
127	A-032 LD-16は建具表の硝子欄に型板硝子4mmとありますが姿図より硝子無しとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
128	A-032 AOD-1の北面側FIX(W2,360)はフロート硝子5mmでは強度上問題がありますのでフロート硝子6mmへ変更して宜しいでしょうか。御指示下さい。	5mmで問題ないと考えます。
	( 構造 )	
129	S-001 構造特記仕様書 5.鉄筋コンクリート工事 で、「JISS5」によると明記されておりますが、JISS5の準用年度の記載がなく不明です。 最新版のJISS5(2018年度版)を適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	2018年度版をお願いします。
130	S-001 構造特記仕様書 に鉄骨製作工場のグレードの記載がありません。 全構協(全国鉄構工業協会)のJグレード以上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	Jグレード以上とします。

件名： 河内長野市立保健センター等整備工事

※質疑回答とともに質疑回答別添図をご確認ください。

図番	質疑	回答
131	A-002 <A-002>図 意匠図 特記仕様書1の ③土工事 埋戻し及び盛土では、埋戻し土が“B種”となっています。敷地内に全ての仮置き(B種)ができない場合の搬入分の埋戻し土は、C種(他現場の建設発生土中の良質土)で見積して宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 但し、本件も含め施工期間中に購入土となった場合も増減はないものとします。
132	A-002・061 設計書 山留工法について下記の食い違いがあります。 ・<A-002>図 特記仕様書1 ⑤山留め工法・・・H鋼親杭横矢板工法 ・<A-061>図 仮設計画図 02 山留断面図・・・H鋼親杭横矢板工法 ・設計書 公開明細書の3ページ・・・鋼矢板工法(シートパイル) 設計図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	設計書を正とし、鋼矢板工法(シートパイル)としてください。
133	設計書 設計書 公開明細書の鉄骨工事 12ページに記載の「鋼版 SS400 PL-6」の項目の数量が、“0”となっています。 少数第3位の為、消えていると思われます。消えている部分の数値をお知らせいただけないでしょうか。	0.001 t です。
134	( 電気設備 ) 質疑はありません。	
135	( 機械設備 ) 共通 各機器類はメーカー標準品ではなく公共仕様と考えて宜しいでしょうか。	公共仕様とします。
136	M-001 特記仕様書 一般事項 総合調整 ●給水設備 の項目にて飲料水の水質測定が本工事になっております。 水質測定の項目は簡易試験と考えて宜しいでしょうか。	簡易検査5項目とします。
137	M-004 全熱交換ユニットの共通仕様の項目で、予備フィルターは不要と解釈して宜しいでしょうか。 必要な場合、数量をご指示下さい。	予備フィルター見込んでおりません。
138	M-005 送風機の共通仕様の項目で、強弱スイッチ及び24時間換気スイッチは機器付属とすると記載が有りますが、対象機種が不明です。 対象機種をご指示下さい。	換気扇に該当機種があります。送風機には該当機種はありません。
139	M-014 既設給水引込み管の撤去は無しと考えて宜しいでしょうか。撤去が有り、本工事に含める場合、図面に位置及び箇所数、口径をご指示下さい。	既設給水引き込み管はありません。
140	M-014 ガス引込み配管が既設建物と共用されているように思われます。切り回しの際は一時使用不可になりますが、施工条件が有りましたらご指示下さい。 (ex.休日作業、夜間作業等)	敷地北側の保育園へ供給されていますので、保育園及び医療センターとの日程調整が必要です。
141	M-014 03配置図(ガス設備 撤去・仮設配管図)の詳細が有りますが、着工時に先行で切り直しを行い、01配置図通りに新設配管をし、仮設配管を撤去すると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
142	( 昇降機設備 ) 質疑はありません。	
143	( 一般・共通 ) A-002 特記仕様書1 一般共通事項 ⑦ 官公庁等の手続き の欄に、中間及び完成検査等の申請・材料検査等は遅延なく行い、・・・と記載があり、(当該費用は手続き等を含め、請負者負担とする。)と記載があります。各検査の申請費用、各検査の人数等御指示下さい。	確認申請による中間検査及び完了検査手数料は市の負担で、それ以外の工事に関する費用は請負者負担とします。
144	式典は地鎮祭のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	地鎮祭は請負者の自主判断とし、設計には見込んでいません。
145	式典の参加人数はどの程度でしょうか。御指示下さい。	式典は現段階で設計に見込んでいません。
146	入札実施要領 入札実施要領 3.入札参加資格 (3)施工実績 について、共同企業体の構成員として受注した案件は実績とみなせますか。	条件に示す工事において、出資比率に応じた御社の受持ち額が、基準額以上であれば可とします。