

## 件名： 5号棧道橋補修工事

図 番	質 疑	回 答
1 設計書-12頁	第1号代価表において計上されているホリマセメント珪砂(材料)について、0.1m <sup>3</sup> 当り0.523kgを計上しておりますが著しく少ないように思われます。確認願います。	代価表にある断面修復材の単位につきましては「m <sup>3</sup> 」表記と読替えてください。 なお、断面修復材の使用量につきましては0.1m <sup>3</sup> 当たり206.5kg見込んでいます。
2 設計書-23頁	剥落防止工にて計上されている鋼板撤去工(第12号代価表)について、想定されている作業内容(切断方法、仕上げの有無等)について見積参考としてご教示願います。	切断方法などにつきましては、ガス切断を想定していますが、詳細な施工方法については、契約後別途協議致します。
3 設計書-37頁	既設防護柵の撤去について防護柵(横断・転落防止柵)撤去工(第56号代価表)を計上されていますが、防護柵(P種)[横断・転落防止柵]を撤去するための歩掛であり、既設高欄防護柵撤去には適用できません。受注後設計変更の対象となるのでしょうか。	契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。
4 設計書-37頁	既設防護柵の撤去時において仮設ガードレールの設置等を行う必要があると思われませんが計画されていません。必要となった場合は設計変更の対象となるのでしょうか。	受注後、現地精査のうえ必要となれば、設計変更の対象とします。
5 設計書-38頁	新設防護柵の設置について防護柵(横断・転落防止柵)設置工(第57号代価表)を計上されていますが、防護柵(P種)[横断・転落防止柵]を設置するための歩掛であり、高欄防護柵設置には適用できません。受注後設計変更の対象となるのでしょうか。	契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。
6 設計書-38頁	新設防護柵の設置について、コンクリート削孔・アンカ定着に関する施工費の計上がありません。受注後設計変更の対象となるのでしょうか。	契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。
7 設計書-10頁	足場工において計上されている床版補強足場タイプ-A1(第45号代価表)について、足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合の補正は適用されているのでしょうか。※タイプ-B、タイプ-Fも同様	適用しています。
8 設計書-11頁	安全工において交通誘導警備員Bの配置を計画されていますが、配置人数の明示がされていません。見積参考として計画されている交通誘導警備員Bの配置人数をご教示願います。	特記仕様書に記載のとおりです。
9 特記仕様書P1	2. 工程・工事支障物にて、施工時間が全区画で9:00~17:00とされていますが、土木工事標準積算基準書I-8-①-1に記載されている時間的制約を著しく受ける場合の補正(×1.14)を労務単価に反映されていると考えてよろしいのでしょうか。	標準作業時間を8時間見込んでいるため、補正はしていません。
10 —	本工事の積算における材料単価及び労務単価の適用月をご教示願います。	材料単価: 令和4年10月 労務単価: 令和5年3月
11 —	共通仮設費・現場管理費において、「施工地域・工事場所」における補正は計上されていませんでしょうか、ご教示願います。	計上しています。
12 —	労務費、共通仮設費率、現場管理費率について、週休2日(4週8休等)補正は計上されていませんでしょうか、ご教示願います。	計上していません。