

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 4 月 25 日

発注番号		開札日	平成 30 年 5 月 7 日
業務名	H30 新田地内水路整備工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	明細書3号及び4号に鉄筋用小型丸鋼SR235 径 133mm について、図面には SD295D13 と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。	図面に記載されている SD295D13 となります。	
2	明細書3号及び4号に等辺山形鋼について、設置・溶接費はどこに含まれますでしょうか。ご教示願います。	含まれておりませんので、設計変更に関する協議の対象といたします。	
3	明細書22号及び23号に大型土のう、排水管再利用について、運搬費はどこに含まれますでしょうか。ご教示願います。	含まれておりませんので、設計変更に関する協議の対象といたします。	
4	明細書22号及び23号に大型土のう設置・撤去(178袋)の用途をご教示願います。	矢板圧入に係る資機材置場として大型土のうの設置・撤去を計上しております。	
5	1号内訳書に計上されています家屋調査について、建物区分と延床面積をご教示願います。	外周構造物を対象としておりますので、建物区分及び延床面積に係らず、事前調査、事後調査ともに1棟当たりの金額としております。	
6	施工時間帯は8:00~17:00と考えてよろしいでしょうか。時間制約があればご教示願います。また時間制約がある場合、設計変更の対象となりますでしょうか。	一方通行規制解除の関係から施工時間帯は9:00~17:00となりますので、設計変更に関する協議の対象といたします。	
7	交通誘導員が2071人計上されていますが、日当たりの人数をご教示願います。	西の橋~大坪橋、中の橋~西の橋の区間ごとに5人/日を基本としております。	
8	出水期(6月~10月)の施工の制限はございますでしょうか。	出水期間の施工制限はあります。	
9	矢板圧入において地中障害物が存在した場合、撤去に係る費用は設計変更の対象となりますでしょうか。	設計変更に関する協議の対象といたします。	