

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月26日

発注番号	34070	開札日	令和4年8月1日
案件名	住道南小学校長寿命化改良工事		
質問番号	質 疑 事 項	回 答	
1	実施要領と図面で工期の記載が異なりますが、実施要領を正と考えてもよろしいでしょうか。	よろしい。	
2	家具について ・A-180 木製家具標準仕様において、メラミン樹脂含侵の低圧メラミンはマテリアルサイクル可能品ではないため使用不可という記述がありますが、マテリアルサイクル可能な低圧メラミン化粧パーティクルボードは、使用可と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。	
3	・家具本体主材である樹脂コート化粧パーティクルボード（ECOボードプラス）には、ホルムアルデヒド放散量0.04 mg/Lとありますが、その他の材質については、ホルムアルデヒド放散量の記載がなく、F☆☆☆☆適合品となっています。主材についても、JIS A5908 適合品且つF☆☆☆☆適合品としてよろしいでしょうか。	よろしい。	
4	・ECOボードプラス、NEOボードプラスの入手先が不明のため、ご教示ください。	それぞれ化粧パーティクルボード、化粧MDFと読み替えて下さい。	
5	・家具に使用する把手、引手などの金物類に関して図面通りのものが入手できないため、一般流通品も使用可と考えてよろしいでしょうか。	同等品以上の使用を可とします。	
6	・メーカー既製品（1,2 調理台、14,15,17 実験台、3 丸椅子、10 テーブル、11 まな板・包丁殺菌乾燥庫、19 薬品保管庫、28 工作台）は各メーカーの同等レベルの商品でよろしいでしょうか。	よろしい。	

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月26日

発注番号	34070	開札日	令和4年8月1日
案件名	住道南小学校長寿命化改良工事		
質問番号	質 疑 事 項	回 答	
7	図面番号：A127・A129 東棟3階 普通教室15・27 展開図ではホワイトボード新設となっておりますが、黒板新設で宜しいでしょうか。	よろしい。	
8	図面番号：A094 北棟3階 アクティブ教室 明細にアルミ枠ピース付白板とありますが、B面・D面の壁面ホワイトボード貼のことで宜しいでしょうか。	よろしい。	
9	各室のホワイトボードは無地で宜しいでしょうか。	暗線入りです。	
10	工事開始までに工事範囲内の物品は移動されているものと考えて宜しいでしょうか。 本工事に含める場合は、物品の種類と数及び移動元及び移動先を御指示下さい。	本工事に含めます。仮設計画図内、荷物移動作業員数を参照願います。	
11	引っ越しに関しまして補助作業員として100人工見込みますがその他の梱包材、養生材、運搬器具は別途として宜しいでしょうか。	梱包材、養生材、運搬器具についても本工事に含みます。	
12	仮設計画図の特記事項に記念碑・記念樹等については養生を十分にとの記載がありますが北側キュービクル横の記念樹は伐採になっています、この部分の記念樹は伐採と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。	
13	仕様の記載なきものは全て中級品と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書を参照願います。	
14	普通教室に設置する教師用事務机は机のみと考え椅子は不要としてよろしいでしょうか。	よろしい。	

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月26日

発注番号	34070	開札日	令和4年8月1日
案件名	住道南小学校長寿命化改良工事		
質問番号	質 疑 事 項	回 答	
15	石綿含有建材の調査報告書の貸与ありとなっておりますが現法に合った石綿調査が実施され石綿含有建材は図面表記部分のみと考えて宜しいでしょうか。	外壁仕上塗材、内部吹付材、配管保温材についての調査報告書を貸与します。その他建材については書面、目視にて調査し、結果を図面に反映しています。	
16	外壁改修範囲施工数量調査とあり A025 図にひび割れ・欠損部・浮き部 数量表とありますが数量表は参考数量と考え調査後に実数清算すると考えて宜しいでしょうか。	よろしい。	
17	内部カーポート存置部分に関し下地調整とあるものに下地躯体は健全と考え著しい欠損、不陸等が無いものと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。	
18	建物躯体は健全と考え著しい歪み等は無いと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。	

以下余白