

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年6月8日

発注番号		開札日	令和5年6月14日
案件名称	R5 笠神公園実施設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	仕様書の「8.貸与資料等」に測量に関する情報の記載がありませんが、設計を行う上で必要となる、公園全体のCADデータ（現況測量図）は貸与頂けるでしょうか。	貸与資料の「R4 笠神公園基本計画業務成果品（説明書等関連資料）」の中に、業務成果としての公園敷地を現況測量したデータが含まれますので、そちらを貸与します。	
2	仕様書の「2.目的」の中で、本業務は、・・・工事実施にあたり現地状況に応じた施工内容と方法（①現況で不可視となっている施設（防火水槽・雨水排水系統）の正確な位置関係を盛り込んだ施設配置の検討・・・）とありますが、「6. 業務内容1）現況調査の③現地詳細調査」で、不可視の施設の位置・形状を確認するためには掘削等の必要があると思われませんが、どのような方法を想定されていますか。	不可視の施設として、敷地内を通る排水系統が挙げられますので、上流から色粉を流して系統ルートを確認する方法や、枿流入部や枿流出部に近い枿付近の試掘・防火水槽の点検蓋周囲の試掘によって、排水ルートや管径、配管高さ、施設規模を押さえる事を想定しております。機械を使用する等の手法は受託者判断となりますが、手法や作業方法による設計金額の変更は行ないません。	

以下余白