

質疑回答事項通知書

業者各位

平成30年9月7日～平成30年9月11日入札執行の予定である
「羽曳野市立中央スポーツ公園管理棟及びプールエリア整備工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	A-05,A-18 明細:P53 1階床下断熱材の厚みが相違しています。 数量表を、正として厚さ50 と解釈して宜しいでしょうか ご指示下さい	厚さ50としてください。
2	A-14,A-19 明細:P57 男女更衣室 鋼製更衣ロッカー・鋼製コインロッカーは本工事でしょうか 本工事の場合、メーカー名及び品番・仕様・台数等 ご指示下さい	本工事です。 A-39図:備品リスト[J]欄及び備考欄を参照してください。
3	明細,P57 防滑性ビニル床マットの仕様が不明です。 メーカー名及び品番・厚み等ご指示下さい	A-39図:備品リスト[K]欄及び[L]欄を参照してください。 厚みは2.9mmとなります。
4	A-19,A-28 A-19 平面詳細図に記載のX5通り・Y2-3間に、移動間仕切W=6,200 Y2通り・X4-5間に、移動間仕切り60-B、Y2通り+3,750・X4-5間に、移動間仕切り60-Aの記載ですが、建具伏図には、ありません。別途工事と解釈して宜しいでしょうか ご指示下さい	移動間仕切は、SLW-1がA-19図の移動間仕切り120に該当します。SLW-2が移動間仕切り60-Bに、SLW-3が移動間仕切り60-Aに該当します。左記の位置は、間仕切り替えの壁位置です。別途工事の移動間仕切はありません。 A-19図1階平面詳細図内、X4通り～X5通り間に図示の「移動間仕切り100」は「移動間仕切り120」に訂正します。
5	外構配置計画図-1において、仮設プールサイト及び大プールサイト一部に「土間コンクリート t=80溶接金網φ6 @150」の記載のみですが、砕石敷きは不要でしょうか。 必要であれば厚さをご指示下さい。	砕石敷き厚さ100としてください。
6	外構配置計画図-1の忠魂碑において、建築特記仕様書-5 24 主要メーカーリストのメーカー名・製品番号と外構詳細図-6 GD-31図の製品とは違う物の様に思われます。忠魂碑のメーカー名・製品番号を今一度ご指示下さい。	外構配置計画図-1のGD-21の図示の通り、忠魂碑は石積みを含めて存置しますので新設はありません。GD-31図の忠魂碑サインの製品は建築特記仕様書-5 24 主要メーカーリストに記載している製品です。
7	外構配置図-2において、凡例-砕石舗装が、GD-16 参照となっておりますがGD-15を参照として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
8	外構詳細図-2において、門扉-7～11の材質・仕上をご指示下さい。	門扉-7、8はスチール-SOP塗装としてください。 門扉-9、10はスチール-下塗り:エポキシ樹脂塗装、上塗り:アクリル樹塗装(平均塗膜厚35μ以上)としてください。 門扉-11は、スチール-DP塗装としてください。
9	A-16 S-09 A-16図 西・南立面図において、窓開口の中心部の高さに、I:構造スリットの記載になっていますが、S-09 Y1通りの軸組図には、同上の構造スリットの記載はありません。水平の構造スリットは無いものと解釈してよろしいでしょうか ご指示下さい	A-16図 西・南立面図に図示の水平の構造スリットは、伸縮目地切りと読み替えてください。

10	M-06,M-07 明細:P156 数量表の空調室内機が設計図と異なっています。設計図を正と考えて宜しいですか。ご指示ください 数量表:ACP2-1が4台 設計図:ACP2-1 3台、ACP2-2	設計図を正としてください。
11	明細P178 数量表178ページ屋外でアスファルト、1次仮復旧及び本復旧の単位は㎡ではありませんか。ご指示ください	㎡です。訂正します。
12	明細:P188 数量表188ページ廃材処分の積込費の単位はm3ではありませんか。	m3です。訂正します。