

質疑回答事項通知書

業者各位

令和2年1月31日～令和2年2月4日入札執行の予定である「(仮称)羽曳野市立西部こども未来館整備工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	外構工事の下記製品において、メーカー名・製品名をご教示下さい。 ① G-9.水遊び広場きのこ型噴水 ② G-10.フラッグポール	①G-9 きのこ噴水:メーカー名 L.F.システム株式会社 製品名 特になし(きのこ型噴水) ②G-10 フラッグポール:メーカー名 昭和電工アルミ販売株式会社 製品名 10EP-Uz ハンドルタイプ 上記製品同等品以上とします。
2	外構工事の園庭にて、グラントマークのI型及びT型がありますが、材質・大きさ等のわかる仕様・詳細図をご教示下さい。	グラントマーク I型及びT型 材質:合成樹脂製 寸法 I型:W50×L100×t20 T型:W50×L170×L150×t20 メーカー名 亀喜産業株式会社 製品名 I型:GL-2、T型:GL-7 上記製品同等品以上とします。
3	外構工事で、北門、東門園名板2カ所の仕様は凡例記号G-20コンクリート塀に記載のある園名板と同じとして宜しいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
4	コロセラム駐車場 定期券 5枚程度 設定費用共 一式の明細記載ですが、ゲート通過費用は必要でしょうか ご指示下さい。(車両は、工事現場内で、駐停(荷卸積)・駐車(通勤)分に対してです) もし必要でしたら、時間単価をご指示下さい	定期券5枚程度作成及び設定費用として、数万円程度が必要です。 なお、ゲート通過費用(時間単価の費用)は不要です。
5	敷地北側防災通路も、工事期間中 使用及び通行可能な計画と記載がありますが、仮設計画図面では、仮囲い後、残り3m程度です。 使用可能でしょうか ご指示下さい	使用可能です。
6	既設園舎外部建具:メッシュシート張り(1・2F共)の詳細が不明です 材質・取付方法及びメッシュシート張りの必要性 をご指示下さい	埃及び汚れ防止を目的としたビニールテープ、専用シート(メッシュシートと同等程度)による養生程度とします。
7	EV棟増築工事の内、ラフタークレーン25t の計画ですが、既設園舎内の通行及び作業は、可能と解釈してよろしいでしょうか ご指示下さい	よろしいです。 ただし、保育園運営に支障のないよう、事前に保育園側とよく協議し、実施してください。
8	土日祝及び夜間の作業は不可ですので、上記EV工事も全て平日作業と解釈してよろしいでしょうか ご指示下さい	よろしいです。 ただし、保育園運営に支障のないよう、事前に保育園側とよく協議し、やむを得ない事情がある場合は、所定の手続きを経て土曜・日曜・祝日の作業を許可します。
9	渡り廊下・増築棟工事のステConのスランプが、図面と明細で相違しています 本体工事と同様にスランプ15と解釈してよろしいでしょうか ご指示下さい	図面の通り、渡り廊下スランプ18、EV増築棟スランプ15とします。
10	標準仕様書に令和3年6月30日までの完了に努めることとあります。 更に土曜、日曜、祝日及び夜間は原則休工とするとあります。 現在市場では資機材の納期が不確定となっており、本契約後速やかに資機材の発注を行っても予定工期に間に合わないことが懸念されています。 その場合は全体工程の協議(延長願い)は可能でしょうか。	やむを得ない事情がある場合に限り、協議は可能です。

11	<p>予定価格算出の単価設定に使った発生土運搬等の工事車両の大きさをご指示願います。 なお大型車両で設定されている場合、通行に関して近隣と交渉済みでしょうか。 もし現時点で大型車両の通行が未交渉の場合は以下の考え方で宜しいでしょうか。 【入札時は建設発生土及び資機材の運搬(搬入出)を大型車両で単価設定することとし、近隣説明等で大型車両が使用できなかった場合は別途清算することとする】</p>	<p>10t車で計画していますが、通行に関して近隣とは未交渉です。ただし、清算方法については、監督員との協議により決定するものとします。</p>
12	<p>仮設計画図が提示されています。 予定価格算出のための参考資料ではあるが、実施の際の全体計画に大きな変更が生じた場合は別途清算できるものと考えて宜しいでしょうか。 [例-1]仮設事務所等の大きさ及び配置を変更する [例-2]本体杭工事と渡り廊下・L型擁壁工事の施工順序を変更する</p>	<p>宜しいです。 ただし、清算方法については、監督員との協議により決定するものとします。</p>
13	<p>応札するべく積算を進めていますが、積算日数が厳しい状況です。 参考資料として設計見積を徴収した業者を可能な範囲でご教示願います。 ○鉄骨工事 ○製作金物工事 ○外構工事 ○撤去工事 ○電気設備工事 ○機械設備工事 等々 なお「きのこ噴水」についてはメーカー名だけでもご教示願います。</p>	<p>○杭工事:三隆産業(株) ○ALC版工事:クオン(株) ○屋根工事:上商(株) ○建具工事:不二サツ(株) ○キッズ洗面セット:アイカ工業(株) ○昇降機設備工事:(株)日立ビルシステム関西支社 ○家具工事:二葉工業(株) ○サイン工事:神栄ホームクワイ(株)(旧(株)新協和) 上記業者同等品以上とします。 きのこ噴水については、No.1の通りです。</p>
14	<p>CS-09図で新設渡り廊下基礎梁に干渉する既設擁壁を撤去復旧するとありますが、撤去及び復旧に関連する項目及び数量が工事費内訳書のどこに計上されているかをご教示願います。</p>	<p>計上されておりませんが、図面を正としてください。</p>
15	<p>工事費内訳書で庇の①、③-1及び③-2の撤去が各々一式計上されています。 ERA-03.04図でコンクリート基礎も撤去(0.6m³/ヶ所、全6ヶ所)することになっていますが、発生材処理の内訳数量には庇の分の数量が計上されていないように見受けられます。 撤去庇の金額は以下の複合単価で設定されているのでしょうか。ご指示願います。 【撤去(ポリカーボネイト・アルミ型材・基礎)+発生材処理(積込・運搬・処分)】</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
16	<p>工事費内訳書で庇の②、④から⑬までがポリカーボネイト改修として計上されていますが、発生材処理の内訳数量には庇の分の数量が計上されていないように見受けられます。 改修庇の単価は以下の複合単価で設定されているのでしょうか。ご指示願います。 【撤去(ポリカーボネイト・シール材)+新設(ポリカーボネイト・シール材)+発生材処理(積込・運搬・処分)】</p>	<p>お見込みのとおりです。 ただし、発生材処分については「I-D<既設棟改修工事>」の16発生材処理の廃プラスチック類に含む事とします。</p>
17	<p>外構の内訳明細項目は殆どが複合単価となりますが、内訳から推察して「根切り、鋤取り、埋戻し、発生土運搬・処分」に関しては各々の複合単価の中に以下の通りに設定されていると解釈して宜しいでしょうか。ご指示願います。 【排水・囲障・その他工事には含めてあるが、舗装・植栽工事には含めていない】 なお明細項目ごとの別紙明細がありましたらご提示願います。</p>	<p>宜しいです。 明細については、「(別紙)(仮称)羽曳野市立西部こども未来館整備工事」の通りです。</p>

18	<p>【電気設備工事】E-10、E-11、E-41、E-42 既設棟の廊下、ホールの天井点検口は既設であるものと考えて良いでしょうか。建築工事でしょうか。</p>	<p>建築工事とします。アルミ製650×650 15ヶ所</p>
19	<p>【電気設備工事】E-43、E-44 既設棟の放送設備配線の撤去は、天井解体せずに天井点検口等から撤去作業ができるものと考えて良いでしょうか。</p>	<p>良いです。 ただし、撤去出来ないものについては、監督員との協議により決定するものとします。</p>
20	<p>【機械設備工事】M-01 工事費内訳書の共通仮設費<積上げ>に「給水引込分担金」が一式計上されていますが特記仕様書のとおり「給水設備」の引込納付金等は別途工事でもよろしいでしょうか。</p>	<p>工事費内訳書を正とし、本工事とします。</p>
21	<p>【機械設備工事】M-30 多目的便所の衛生器具新設に伴い配管工事が発生します。配管ルートの新設床研りが必要でしょうか。</p>	<p>不要ですが、ピット配管のため、コア抜き(穴埋め共)が必要です。</p>
22	<p>【機械設備工事】M-30 給水管(既設)75の撤去は配管ルートの新設床研りが必要でしょうか。</p>	<p>必要です。</p>
23	<p>【機械設備工事】M-08 1階湯沸室にシステムキッチンがありますが、衛生器具表に混合水栓の記載がありません。建築意匠図にも記載がありません。水栓の仕様をご指示願います。 なお金額計上は給水設備に追加と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>MA-08図システムキッチン対応の仕様としてください。 金額計上については、監督員との協議により決定するものとします。</p>
24	<p>エレベーター棟周囲外構の排水管及び雨水会所の撤去及び新設の範囲が不明です。 エレベーター棟の排水計画図を頂けないでしょうか。</p>	<p>EVA-14、M-30図に記載のとおりです。</p>
25	<p>工事費内訳書共通仮設費にコロセラム駐車場定期券とありますが 料金設定が不明です。料金設定をご指示ください。</p>	<p>No.4の通りです。</p>
26	<p>既設キュービクル改造とありますが、既設キュービクルのメーカーをお教え願えないでしょうか。</p>	<p>内外電機(株)です。</p>
27	<p>カーテンボックスの材質が特記仕様書(CA-02図)では米桐となっておりますが、各部詳細図(A-53図)ではひのきとなっております。 特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>