

質疑回答事項通知書

業者各位

令和3年5月6日～令和3年5月11日入札執行の予定である「令和3年度羽曳野市立中央スポーツ公園市民プール整備工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	工事費内訳書 共通仮設費に別紙との記載がありますが、別紙がありません。 別紙を頂けませんでしょうか。 また、仮設は各社の自由設定と考えて宜しいですか。	別紙については別添追加資料の「令和3年度羽曳野市立中央スポーツ公園市民プール整備工事」の通りです。 仮設計画図(1-4)に基づいて計画し、監督員と協議により決定いたします。
2	図面 A-002,T-002 掘削残土の処分地及び建築廃材の処分地の記載がありません。 場外自由処分として宜しいですか、違う場合はそれぞれの処分地を御指示下さい。	標準仕様書及びA-002「3土工事」に記載の通り再資源化施設を有する適切な処理場に処分してください。
3	図面 A-009 工事車輛進入経路は指定と考えて宜しいですか。 別ルートを検討はしなくてもよろしいでしょうか。	図面A-009の経路としてください。 別ルートが必要となる場合は監督員と協議により決定いたします。
4	図面 A-003 手洗・洗眼で使用されているタイルですが、特記仕様書の品番では外部に使用出来ません。 LIXIL.カラコンモザイクSカラー程度と考えて宜しいですか。	参考品番についてはメーカーヒアリングにより選定していますが、使用に際しては監督員と協議により決定いたします。
5	図面 A-022, 工事費内訳書P.25 用具倉庫の外壁に化粧型枠RC打放しの上、カラークリア塗装がありますが、工事費内訳書の打放型枠は全てB種となっております。A種と考えて宜しいですか。	宜しいです。
6	図面 A-036,039 プール設置面及び本基礎は地耐力49kN/m ² (長期)以上を確保すること、と記載がありますが、現時点では地耐力は確保出来るかは詳細が不明です。地盤改良とした場合、工法を御指示下さい。	地耐力が確保できていない場合は表層改良(セメント100kg/m ³ 程度)を想定していますが、載荷試験の結果をふまえて監督員と協議により決定いたします。
7	図面 A-047 工事費内訳書 P77,101 O-15緑地詳細図に植込用土:真砂土と記載がありますが、数量書の客土は畑土程度と記載があります。図面の真砂土を正と考えて宜しいですか。	宜しいです。
8	図面 M-207 濾過設備機器の移設と記載が有りますが、旧中央スポーツ公園市民プールからの撤去及び市内学校への運搬搬入のみと考え、市内学校への設置据え付け等は別途と考えて宜しいですか。	宜しいです。

9	標準仕様 作業時間が9:00～17:30となっていますが、8:30～9:00と17:30～18:00は準備及び片付に使用できるものと考えて宜しいですか。	作業時間は標準仕様のとおりですが、準備や片付等については監督員と協議して下さい。 また、計画地周辺の住民や学校施設の児童・生徒の通学に配慮した作業時間としてください。
10	図面番号A-64・65 仮設計画図-3・4に、ジョギングコースアスファルト舗装撤去新設と、縁石撤去新設が記載在りますが、工事費内訳書(金抜き)にて見当たりません。 共通仮設費と考えて良いでしょうか。	宜しいです。
11	工事費内訳書(金抜き)の2ページに共通仮設費 別紙と記載在りますが別紙が見当たりません。共通仮設費内の内容項目・数量等を開示願います。(仮囲い設置期間・ガードマン(スポット)日数等)	No.1に記載のとおりです。
12	工事費内訳書(金抜き)数量の26ページ機械器具倉庫防水工事について、塗膜防水 平面 0.5m ² と在りますが、図面番号A-23 矩計図(2) 庇の立下り部の数量がないかと思ひます。立下り数量の該当するところを教えてください。	計上しておりませんが、図面を正として計上して下さい。
13	工事費内訳書(金抜き)数量の26ページ機械器具倉庫防水工事について、図面番号A-23 ケラバ壁取合い詳細図にコーキングが記載在りますが、項目数量が見当たりません。 コーキング数量の該当するところを教えてください。	計上しておりませんが、図面を正として計上して下さい。
14	工事費内訳書(金抜き)数量の41ページ外構(プール)工事 サイトプールに遮熱防滑性ビニル床シートが在りますが、端部シールが必要かと思ひます。 プール取合いシール(36・39ページ)以外の擁壁・側溝U-04取合の数量が見当たりません。 該当するところを教えてください。	遮熱防滑性ビニル床シートt4.0及びt2.9の項目に含んで算定しています。
15	日除け壁タイプ・支柱タイプのBase.PL下について、例としまして図面番号A-29 日除け4 C1柱脚詳細図のB.PL下端と柱脚支持ヘルの間t50は無収縮モルタルを詰めるのでしょうか。 工事費内訳書(金抜き)数量の48ページに見当たりません。御指示願います。	お見込みのとおりです。数量の記載はありませんが、各日除けフレームの項目に含んで算定しています。
16	工事費内訳書(金抜き)の日除けフレームにA.bolt共と記載在りますが、材と取付手間共と考えて良いでしょうか。	No.15と同様に各日除けフレームの項目に含んで算定しています。
17	図面番号A-21 機械室平面詳細図、図面番号A-24 用具倉庫平面詳細図の床目地切@3000と記載在りますが、床コンクリート面直均し仕上げですのでコンクリートカッター目地切り(深さ10mm)と考えるのでしょうか。御指示願います。	宜しいです。
18	工事費内訳書(金抜き) C.外構(プール)工事 3.プールサイト(41ページ)に、樹脂グレーチング溝蓋 173mと在りますが、図面番号S-56 側溝U-04を拾うと200m以上となり数量が足りないかと思ひます。御確認の程、よろしく願ひします。	図面を正として計上して下さい。

19	工事費内訳書(金抜き)数量等について、工事費内訳書に記載 ないものについては協議して頂けると考えて良いでしょうか。	基本的には契約金額内での対応としますので内容について は監督員と協議により決定いたします。
20	金抜き内訳書②共通仮設費に別紙の記載が見受けられます が、別紙が見当たりません。図面等から独自で積上げると考え てよろしいでしょうか。ご指示ください。	No.1に記載のとおりです。
21	仮設計画図-1~4にガードマン位置を示す(スポット)が見受けら れますが、ステップ2の北側駐車場前以外ほどの程度(何日)配 置するのが不明です。ご指示ください。	No.1に記載のとおりです。
22	金抜き内訳書-F外構(その他)工事-10仕上ユニットに敷地出入 口銘板(ステンレス箱文字)2箇所が見受けられますが、図面には 見当たらず、仕様等が不明です。 ご指示ください。	内訳書を正とします。 アプローチ1出入口に1箇所、管理サービスエリア出入口 に1箇所とし、仕様はSUS. HL箱文字 文字サイズ:150角 表示内容:羽曳野市立中央スポーツ公園 コンクリート ウォールに設置とします。
23	仮設計画図3・4にジョギングコースアスファルト舗装撤去新設範 囲(白線共)が見受けられますが、金抜き内訳書には見当たりま せん。共通仮設費の積上げと考えると計上して良いですか。ご指 示ください。	No.1に記載のとおりです。
24	上記の白線は撤去時に消えてしまった距離表示のみと考えて 良いですか。ご指示ください。	仮設資材等の設置により消えた表示は全て復旧として下 さい。
25	金抜き内訳書C外構(プール)工事10仕上ユニットにメッシュフェ ンス目隠しシート張り(ポリエステル製t0.4 GL+2000まで)の 記載が見受けられますが、シートのメーカー及び品番等をご指 示ください。	ポリエステル製防炎シートとし、メーカー等については監督 員と協議してください。
26	A-006図メーカーリスト・仮設プールに(株)ワン・ステップの3台が 見受けられますが、設置場所等他に記載が見当たりません。備 品購入して引き渡すものと考えてよろしいでしょうか。ご指示くだ さい。	本工事内にて設置します。設置場所については監督員と の協議により決定いたします。
27	各プールの防水層はFRP防水ですが、ステンレスに変更可能 でしょうか。ご指示ください。	図面のとおりとして下さい。