



- 注 記
- 掘削・埋管打込み等の工事を行う際は関係各所に支障がない確認の上安全に施工を行うこととする。
 - 解体撤去工事に伴い既設杭の種類・径・位置の調査を実施し、位置図を提出することとする。
 - 給水引込、給水管工事、水道メーター等水道に係る一切の工事は水道局指定業者を使用し行うこととし、それに係る申請等の諸経費も本工事を含む。
 - 給水切断の際には断水・赤水に十分留意の上施工のこととする。
 - 既設排水管等は適宜養生し、破壊させないこととする。

凡 例

記号	名称	備考	詳細番号	区分
⊕	仮囲い (A)		K-1	既設
⊕	仮囲い (B)	自立式	K-2	既設
⊕	仮囲い (C)		K-3	既設
⊕	仮囲い (D)	自立式	K-4	既設
—	ガードフェンス		K-5	既設
〰〰〰	パネル	W=9,000	K-6	既設
〰〰〰	キャスターゲート	W=6,300	K-6a	既設
⊕	仮設電灯 (30ヶ所)	20m間隔に設置	K-7	既設
⊕	仮設看板 (3ヶ所)		K-8	既設
〰〰〰	アスファルト舗装 (再生密粒度アスファルト t=50 再生クラッシュヤラン t=400)		K-9	既設
—	U形側溝 (U-200)	細目 重荷重用 (T-20)	K-10・K-11	撤去
⊕	仮設会所①		K-13	既設
⊕	仮設会所②		K-14	撤去
〰〰〰	素掘側溝		K-15	既設
⊕	仮設給水メーター 引込 40φ	仮設給水メーターは本工事完了後 門真市水道局に返納		既設
⊕	仮設扉	鍵を5本設ける。 (W=1,000×H=2,000)	K-16	既設

工事名称 門真市宮門真千石西町住宅第3期新築工事

型式名

図面名称 仮設現況図

設計 平成31年1月25日

株式会社 ジャス 大阪府住宅まちづくり部公共建築室

代表者 設計 作図 編尺 A1 1/300

加藤 加藤 木下 A2 - A3 1/600

門真市 まちづくり部 公共建築課

課長 課長補佐 主任 担当 図面番号

K01改