

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 泉町浄水場第1会議室外移設撤去工事

	質 問	回 答
1	建築確認済でしょうか。ご教授お願い致します。	手続きを進めております。
2	工事用水、工事電力共に新規で引込が必要でしょうか。ご教授お願い致します。	工事用水、工事電力ともに新規引き込みが不要と考えています。必要な場合は、協議により対応させていただきます。
3	撤去工事の指定仮設の表記がありませんが（足場、養生シート）任意仮設でよろしいでしょうか。	その通りです。
4	撤去範囲の建材について、石綿含有の分析は、どのように考えたらよろしいでしょう。（みなし処分でもよろしいですか。）	アスベスト調査については、1次調査（設計図書や目視確認）を実施し、含有なしと判定されていることから、積算上は、含有されていないものとしております。解体の際には、関係法令に準じて適切に処分して下さい。なお、関係法令に準じた処分に伴い、追加費用が発生する場合は、設計変更対象として協議により対応させていただきます。
5	敷地内の撤去完了後は、整地開放でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	その通りです。
6	仮設資材倉庫築造工事 埋設排水管、会所の表記がありませんが、雨樋の排水先は地表面でよろしいでしょうか。	その通りです。
7	仮設資材倉庫築造工事 受配電、盤関係の表記がありません。ご教授お願い致します。	仮設資材倉庫分電盤設置工事は、本工事に含みます。引込工事及び分電盤までの配線工事は、別工事で施工します。
8	仮設事務所築造工事 埋設排水管、会所の表記がありませんが、雨樋の排水先は地表面でよろしいでしょうか。	その通りです。
9	仮設事務所築造工事 流し台の給排水計画の表記がありません。ご教授お願い致します。	建物外側の給排水工事については、別工事で施工します。
10	仮設事務所築造工事 受配電、盤関係の表記がありません。ご教授お願い致します。	仮設資材倉庫分電盤設置工事は、今回工事に含みます。引込工事及び分電盤までの配線工事は、別工事で施工します。
11	砂、碎石置場設置工事 地中で干渉する既設弁室について、干渉部の取り壊し以外の作業（弁室内部の保護、埋戻し等）は伴いますか。	伴いません。
12	砂、碎石置場設置工事 復旧する舗装、路盤の構成の表記がありません。ご教授お願い致します。	下の舗装構成で積算しております。 表層：再生密粒度As t=5cm 路盤工：再生粒度調整碎石（RM-25） t=10cm

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 泉町浄水場第1 会議室外移設撤去工事

	質 問	回 答
13	修繕用倉庫築造工事 地中で干渉する既設弁室について、干渉部の取り壊し以外の作業（弁室内部の保護、埋戻し等）は伴いますか。	伴いません。
14	修繕用倉庫築造工事 倉庫内がコンクリート舗装仕上げですが、図示の基礎土工範囲外のアスファルト舗装版は、撤去でよろしいでしょうか。	その通りです。
15	修繕用倉庫築造工事 既設路盤については、コンクリート下で納まれば、既存のままでよろしいでしょうか。	ご質問の内容だけでは、良否を判断できないため、現場状況を確認し、協議により対応させていただきます。
16	修繕用倉庫築造工事 照明及び換気設備は不要でしょうか、ご教授お願い致します。	不要です。
17	ごみ置き場築造工事 照明及び換気設備は不要でしょうか、ご教授お願い致します。	不要です。
18	給水タンク架台設置工事 基礎は不要でしょうか、ご教授お願い致します。	不要です。
19	駐輪場設置工事 舗装、路盤の構成の表記がありません。ご教授お願い致します。	質問12のとおりです。
20	駐輪場設置工事 照明設備は不要でしょうか、ご教授お願い致します。	不要です。
21	フェンス、門扉設置工事 施設外周の塀撤去に伴い、仮囲いの記載がありません。ご教授お願い致します。	隣接物との養生は、共通仮設費率に含まれるものとして積算しております。
22	場内舗装工事 舗装、路盤の構成の表記がありません。ご教授お願い致します。	質問12のとおりです。
23	場内舗装工事 新規舗装範囲の排水先は、最寄りにあります。ご教授お願い致します。	U字側溝があります。
24	場内舗装工事 区画線はありますか。ご教授お願い致します。	ありません。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131