

## 門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 令和3年度公共下水道実施設計業務（8）

	質 問	回 答
1	横断測量における測量間隔、測量幅、曲線数をご教示ください。	測量間隔は20m、測量幅は45m、曲線数は0ヶ所です。
2	中間打合せに主任技師は計上しているでしょうか。	計上していません。
3	関係機関との協議は中間打合せ5回の内、何回になるかご教示ください。	2回を想定しております。
4	交通処理図作成は何を基準に積算しているかご教示ください。また、人工もご教示ください。	門真市独自の歩掛です。人工は技術員1人です。
5	特記仕様書に「協議に時間を要する場合があります」とありますが、協議により業務に遅れが認められる場合、工期延長の可能性はあるでしょうか。	やむを得ない事由が発生した場合、工期延長が認められる可能性はあります。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131