

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	設計図書K004～K006で開発道路工事の仮設計画図(1)～(3)の仮設切替時期及び開発道路の施工時期が分かりません。ご指示をお願いします。	別途工事である開発道路工事については、現時点では令和5年度中の施工を予定しております。仮設切替時期については、道路整備工事施工者と協議を行い決定するものです。
2	ピットの土間コンが構造図S14のスラブリストでは厚さ150になっていますが意匠図A211の断面図では厚さ200になっています。構造図が正と考えて宜しいでしょうか？	配管ピットの土間コンは、S16図「廊下側庇、手摺」のピット部分を参照してください。
3	構造図S406においてFCS30Aの表記がありますが、S403の床リストに記載がありません。配筋要領をご指示下さい。	厚さ300、配筋は下記の通り 短辺:上端D19@150、下端D16@150 長辺:D13@200上下共
4	構造図S314においてFCG1Aの表記がありますが、S303の基礎梁リストに記載がありません。配筋要領をご指示下さい。	上端筋を2/2-D13とし、 下端筋、スターラップおよび断面はFCG1に同じです。
5	構造図S315においてDS18Aの表記がありますが、S303の底版リストに記載がありません。配筋要領をご指示下さい。	厚さ180、配筋は両方向共にD13@200ダブルとしてください。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216～2218)