

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 令和5年度公共下水道島頭第1管渠築造工事(6)

	質 問	回 答
1	推進施工に伴う地下埋設物協議(水道φ2000、φ300、ガスφ200等)は終わっているのでしょうか御教授願います。	設計協議は終わっています。
2	地下埋設協議により計測管理などの有無、および計測が必要な場合は変更協議となるのでしょうか御教授願います。	変更事項は協議によります。
3	φ300開削部の看板について、施工中の対応(残置、撤去、復旧など)について御教授願います。	現状のまま施工を行う想定としております。
4	φ1200推進工の推進管でR=30曲線部で半管を計画されていますが、開口部計算では継手の許容抜け出し長を超えてしまいます。1/3管では許容抜け出し長に収まるのですが、協議の対象となるのでしょうかご教示願います。	変更事項は協議によります。
5	推進工の曲線部では曲線内側の応力集中を防ぐため発砲ポリレン製推進伝達材を採用するのですが、今回は設計書に見当たりません。協議の対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。	変更事項は協議によります。
6	金抜き設計書・共通仮設費・第18号明細書の信号機設備仮設工について、見積参考資料に単価の記載がありますが、図面等の資料は開示は可能ですでしょうかご教示願います。	受注業者への資料提供は可能です。
7	金抜き設計書・第272号代価表のJソリット夜間使用割増額・定額の日数をご教示願います。	4日です。
8	夜間施工の作業時間をご教示願います。	22時から5時までとしています。
9	金抜き設計書・共通仮設費・役務費に発動発電機(M1とM3)が計上されていませんが、追加変更と考えてよろしいでしょうかご教示願います。	直接工事費に計上しております。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131