

## 質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	万之町橋長寿命化修繕工事
----	--------------

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
断面修復工のはつり作業ではつり殻が飛散するため、足場設置または水路の仮締め切り等を行い、水路(農業用水)への殻の飛散落下の対策を行う必要があります。これらの仮設費用は、契約後協議を行い設計変更の対象になりますでしょうか。	基本的に受注者の都合による設計変更は行いませんが、当初想定不可能な事由により変更が生じる場合は、協議の上、設計変更の対象とします。
通常水が流れている水路内で作業行う場合、水路の締め切りや水替えを行います。また、橋台のひび割れ補修は河床から床版下面まで行うようになっており、ひび割れ補修を行うためにも、水路の締め切りや水替えを行う必要があると考えられます。これらの仮設費用は、契約後協議を行い設計変更の対象になりますでしょうか。	橋台の施工は水位が低くなる非農業期(渇水期)を予定しており、桁下の施工は水位が低くなる非農業期(渇水期)を予定しております。基本的に受注者の都合による設計変更は行いませんが、当初想定不可能な事由により変更が生じる場合は、協議の上、設計変更の対象とします。