

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市花園ラグビー場練習グラウンド整備工事	
(質 問 事 項)	(回 答)	
土留め矢板で使用する芯材(H200*200)の設置はどのような工法を設定されていますか。(図面番号A-04)	芯材の設置はH鋼親杭打設となります。 工法は親杭横矢板工法となります。	
設計書(P12)の土留め矢板の品質寸法の項目で根固め費が計上されていますが、土留め芯材は存置でしょうか。頭部切断等の処置が必要でしょうか。	雨水貯留槽設置後に引抜きになります。	
図面番号A-04とA-05で仮囲い(A)と仮囲い(B)の範囲が入れ替わっているようなので、ご確認願います。	A-04が正になります。 A-05の「仮囲い(A)」は「仮囲い(B)」、「仮囲い(B)」は「仮囲い(A)」としてください。	
敷地北側の仮囲いの範囲がアスファルト舗装撤去・新設範囲内となっています。舗装撤去・新設時、仮囲いを撤去してよろしいでしょうか(図面番号A-04、10)。	安全対策をおこなえば可能です。	
散水栓グレーチング蓋が図面(図面番号A-10、13)に表記されているのですが、設計書に表記がありません。今回工事対象範囲でしょうか。	工事対象範囲は図面に記載のとおりです(公開用設計書は積算用の参考資料になります)。	
オリフィス柵の品質寸法で設計書(P13)にステンレスプレート表記がありますが、設計図(図面番号A-09)に表記がありません。詳細についてご指示願います。	A-09に図示しています。	

<p>設計書(P10)の「ガラ割石運搬 29m3」、「ガラ割石処分【再資源化】 29m3」、「割石運搬 910m3」、「割石処分【再資源化】 910m3」の対象範囲についてご指示願います。</p>	<p>ガラ割石 舗装等の路盤 割石 舗装等の路盤、芝生下の割石になります。</p>
<p>工事開始はいつから可能でしょうか。現地利用停止等の情報があればご教示願います。</p>	<p>近隣への周知が完了次第着手可能です。</p>
<p>工期が来年10月までございますが、工事着手が1月等になった場合、コリンズ等の技術者拘束期間は本契約後でよろしいでしょうか。</p>	<p>本契約後になります。</p>