

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 交野市立倉治図書館電気・機械設備等改修工事

番号	質 問 事 項	回 答
1	石綿事前調査の目視および設計図書で確認できない部分の扱いについて、金抜き設計書にありませんがサンプリングは必要でしょうか。必要な場合は別途費用を追加で請求可能でしょうか。	竣工書類にて事前確認しており、サンプリング採取等については不要と考えております(石綿含有無し)。受注者の事前調査により別途必要となる場合については、設計変更協議の対象とします。
2	キュービクルの納期が間に合わない可能性があります、工期延長は可能でしょうか。	受注者の責任とならない不可抗力によるものについては、協議対象とします。
3	停電期間、時期は決まっておられますか。	停電期間等については、機器類の納期が分かり次第、時期を決定することが望ましいと思われまますので、工事中の協議にて、決定とします。
4	施工実績は、官公庁が発注した類似する建築・空調を含む電気工事でも認められますでしょうか。	入札公告の2.入札に参加する者に必要な資格(4)の記載のとおり、官公庁が発注する管工事の施工実績が必要です。
5	現場着手が可能な令和5年10月2日から11月30日までは図書館を休館するとの認識でよろしいでしょうか。	質疑のとおり、休館を想定しております。ただし工事期間中の施設職員の執務については最小限発生するものとなります。
6	工事請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(機器製作期間など)は主任技術者又は監理技術者が専任を要しない期間と理解してよろしいでしょうか。	質疑のとおり、専任を要しない期間とします。
7	石綿含有建材の事前調査の結果、「吹付石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、及び耐火被覆材」と判断された場合は、その除去等の「届出対象特定工事」は別途工事と理解してよろしいでしょうか。	受注者において対応いただくものとします。費用等については設計変更協議の対象とします。
8	石綿含有建材の事前調査の結果、石綿含有仕上塗材(吹付石綿に該当しないもの)、石綿含有成型板その他石綿を含有する建材」と判断された場合は、その撤去及び処分に要する費用は設計変更対象と理解してよろしいでしょうか。	質疑のとおり、設計変更対象とします。
9	石綿含有建材の事前調査費用は請負者で見込むのでしょうか。また、事前調査場所をご教示いただけないでしょうか。	質疑のとおり、共通費内に含まれております。事前調査の結果、分析調査等が必要となった場合や対策費が必要となる場合には、設計変更協議の対象とします。
10	空調機器仕様はメーカー標準仕様と理解してよろしいでしょうか。	質疑のとおり、標準仕様とします。
11	「機器表(改修後)」に記載している空調機器の消費電力はメーカーにより異なります。選定する空調機器はAPF(2015)が同等以上であれば問題無いのとの認識でよろしいでしょうか。	質疑のとおり、同等以上とします。
12	冷媒は破壊・再生処理どちらでもよろしいでしょうか。また、破壊・再生どちらかの証明書は必要でしょうか。	質疑について、どちらでも構いませんが、証明書は必要となります。
13	既設空調機器の冷媒量をご教示ください。	M-08 機器表(改修前) 各室外機の機器仕様欄に冷媒充填量を記載しております。
14	空調機用の集中リモコンは不要と考えてよろしいでしょうか。	質疑について、既存と同じ位置でリモコンを改修しますので、集中リモコンは不要です。
15	PCB含有の可能性がある機器に対し、PCB含有の分析調査は別工事と理解してよろしいでしょうか。また、PCB含有機器は現場引き渡しと理解してよろしいでしょうか。	質疑について、事前確認を実施しており、含有無しとなります。
16	工事期間中(停電作業時含む)の仮設電源供給は別途と理解してよろしいでしょうか。	質疑のとおり、別途とします。
17	屋外キュービクルは改修工事(既設箱体は流用し、トランスのみ更新等)と理解してよろしいでしょうか。	既設箱体及びトランスの撤去・新設となります。
18	工事期間中は図書館内に資材置き場が確保できると理解してもよろしいでしょうか。	既設の書架、什器等が多数あり、場所に制限がありますが、ある一定は確保できます。
19	メーカー都合(不可抗力)等による納期遅延が発生した場合、工期延長は協議対象と理解してよろしいでしょうか。	質疑のとおり、協議対象とします。