

令和5年7月14日(金)

交野市都市整備部農政課

星田緑池改修工事 質疑応答

番号	質問	回答
1	特別仕様書に「大型ダンプの通行を禁ずる」と明記されていますが、土砂運搬及び生コン車搬入等は小型車にて行うのかご教示ください。	小型車にて実施する計画である。
2	土工・盛土工・盛土材運搬の工種にて、バックホウ0.8m ³ 級と明記されていますが、回送車のトレーラーを現場搬入するのは困難と考えます。	盛土材の運搬の工種は、盛土材を積み込む機械を想定している。そのため、現地にバックホウ0.8m ³ 級を搬入するのではなく、購入土の業者使用機械を想定している。
3	1の質疑において小型車での土砂搬入になれば、搬入日数だけでも30日以上となり、コンクリート打設や資材の搬入も含めると交通誘導員が増えると考えています。	現時点では、盛土工における交通誘導員の配置を考えている。盛土数量と運搬車の運搬能力により、施工日数を算出している。その他の工種に交通誘導員を配置するかどうかは、近隣小学校との協議や、材料の搬入計画による。
4	内訳書に記載のない工種があると考えておりますが、変更の対象となるかご教示ください。	契約後、協議する。